

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe - CPV-45110000-1.				
1 D- d.1	01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych	m	34		
2 D- d.1	01.02.04	Rozebranie obrzeży	m	8		
3 D- d.1	01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu jw.	m ³	1.7		
4 d.1		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych (krawędź połączenia z ul.Grabowską i ścieżki rowerowe) na gł. do 10 cm	m	30		
5 D- d.1	01.02.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami (od Grabowskiej i ścieżki rowerowe.) - przyjąć gr. do 20 cm	m ²	8		
6 D- d.1	01.02.04	Rozebranie różnorodnych elementów z betonu i cegły, itp.	m ³	1		
7 D- d.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni / wylewek, uzupełnień z betonu	m ²	4		
8 D- d.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	5		
9 D- d.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement. (trylinka)	m ²	81		
10 D- d.1	01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej	m ²	8		
11 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 6 km	m ³	17		
12 D- d.1	01.02.04	podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10 cm po zagęszczeniu - ścieżka rowerowa	m ²	4		
13 d.1		nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm - ścieżka rowerowa remont	m ²	4		
2		Roboty ziemne - CPV 45111200-0.				
14 D- d.2	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0.653		
15 D- d.2	02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 95% robót mechanicznie,	m ³	1296.52		
16 D- d.2	02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 6 km - odwodnienie ulicy	m ³	60		
17 D- d.2	02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywóz nadwyżki gruntu na dalsze 5 km	m ³	1356.32		
18 d.2		Dowóz gruntu na wyrównawcze podsypki/nasypy z wbudowaniem - w pozycji uwzględnić koszty zakupu i dozozu kruszywa	m ³	10		
19 D- d.2	02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	10		
20 d.2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3436.18		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233250-6.				
21 d.3		Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki i oporniki	m ³	66.42		
22 D- d.3	08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	1372		
23 D- d.3	08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione łukowe o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	56		
24 D- d.3	08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z ław w technologii "na mokro"	m	48		
4		Regulacja armatury - CPV-45233142-6.				
25 d.4		Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejących kablach tele-technicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych zabezpieczeń istniejących kabli (bez ich rozcinania) - dla celów rozliczenia powykonawczego	m	20		
26 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	26		
27 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7		
28 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	30		
5		Nawierzchnie z kostki - CPV-45233220-7.				
29 D- d.5	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	3436.18		
30 D- d.5	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz.	m ²	3436.18		
31 D- d.5	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione skrzyżowania z progami najazdowymi)	m ²	394		
32 D- d.5	05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3042.18		
6		Odwodnienie ulicy				
33 d.6		plantowanie terenu	m ²	1200		
34 D- d.6	03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	16		
35 D- d.6	03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	40		
36 D- d.6	03.02.01	Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich	m ²	40		
37 D- d.6	03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m ²	60		
38 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: