

Kosztorys ofertowy

ul. Jaworowa kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>Konał deszczowy</b>					
1 d.1	sst 03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.491			
2 d.1	sst 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1276.6			
3 d.1	sst 03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	63.83			
4 d.1	sst 03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	402.13			
5 d.1	sst 03.02.01	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	402.13			
6 d.1	sst 03.02.01	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	368.30			
7 d.1	sst 03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m3	1242.77			
8 d.1	sst 03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (zagęszczenie warstwami)	m3	1242.777			
9 d.1	sst 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	638.30			
10 d.1	sst 03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 315 mm	m	491			
11 d.1	sst 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1			
12 d.1	sst 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem - studnia kaskadowa	stud.	1			

13 d.1	sst 03.02.01	Studnie rewizyjne systemowe trzon studni z rur PP o śr. 1000 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	2		
14 d.1	sst 03.02.01	Studnie rewizyjne systemowe z rur PP o śr. 425 mm z rurą teleskopową lub inne o tych samych parametrach	stud.	10		
15 d.1	sst 03.02.01	Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	2076		
16 d.1	sst 03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	431		
17 d.1	sst 03.02.01	Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m - wycena własna	szt.	200		
18 d.1	sst 03.02.01	Pompowanie wody	godz.	350		
19 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	491		
20 d.1		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 90 mm nad kd	m	491		
21 d.1		Włączenie kd do istniejącej studni	kpl	1		
22 d.1		Trójnik PVC 315/160	szt	3		
23 d.1		Przejście przez istniejące otwory w studniach kanalizacji sanitarnej	szt	8		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**