

Kosztorys ofertowy

ul. Leszczynowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Leszczynowa- jezdnia						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.450		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 i ław	m2	21		
3 d.1		Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych głębokość 9 cm	m	7		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grub. 9 cm (ul. Oszynowa)	m2	27.56		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm	m2	27.56		
6 d.1	D-01.02.04	Wywóz gruzu na odległość 5 km łącznie z kosztem składowania	m3	7.44		
7 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km:	m3	1010.22		
8 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	79.50		
9 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	1089.72		
10 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1089.72		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	53		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	53		
13 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	12.00		
14 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III .	m3	78.00		
15 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	78.00		
16 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu po kanalizacji deszczowej	m3	78.00		
17 d.1		Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego piasku	m3	154.00		

18 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowyc	szt.	17.99		
19 d.1	D-01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
20 d.1	D-01.03.07	regulacja studni telekomunikacyjnych	szt	1		
21 d.1	D-08.01.01	ława pod krawężnik C 12/15	m3	14.00		
22 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	956.00		
23 d.1	D-08.01.01	ława pod ściek C 12/15	m3	35.28		
24 d.1	D-08.05.01	Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - 3 rzędy	m	441.00		
25 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2295.20		
26 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubośćpo zagęszczeniu 20 cm	m2	2295.20		
27 d.1	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka szara)	m2	2295.20		
28 d.1		Demontaz znaków drogowych	szt	1		
29 d.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4.00		
30 d.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4.00		
31 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.450		
32 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
33 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	2646.00		
34 d.1		Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi A 120 PS	m	21		
35 d.1		Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami arot dwudzielnymi A 120 PS	m	21		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: