

Kosztorys ofertowy

ul. Mazurska kd
dokończenie

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Mazurska - etap II						
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.191		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	541.98		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	60.21		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	602.19		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	166.71		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	389.04		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	555.77		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	555.97		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	602.19		
10 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	191		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite	m	70		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm lite	m	92		
13 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.200 mm lite (wyprowadzenie w ul. Warmińską)	m	29		
14 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. trójniki 315 mm/160 mm	szt	2		
15 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. trójniki 250 mm/160 mm	szt	2		

16 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
17 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z wążem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem wążu pierścieniem gł do 2 ,5 mm	kpl	4		
18 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z wążem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem wążu pierścieniem gł do 3 mm	kpl	1		
19 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	191		
20 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	878.60		
21 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
22 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	191		
2		Popozostałe roboty				
23 d.2		Igłofiltry wpłukiwane w grunt	szt	95.00		
24 d.2		Pompowanie wody	szt	50		
25 d.2		Rozebranie płyt drogowych żelbetowych	m2	620		
26 d.2		Wykonanie koryta (gł. 15 cm pod czasowe drogi kołowe z wywozem urobku	m2	620		
27 d.2		podsyпка piaskowa grub. 10 cm	m2	620		
28 d.2		Układanie płyt drogowych	m2	620		
29 d.2		Przewóz płyt drogowych na odl. do 2 km	m3	93		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: