

Kosztorys ofertowy

Asnyka parking

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.200		
2 d.1	D-01.02.04	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej o śr. grub. 5 cm	m	84.200		
3 d.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grub. 4 cm	m2	740.000		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości śr. 10 cm, przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka	m2	180.400		
5 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	135.400		
6 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej w związku z wymianą krawężników	m2	67.800		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej o wymiarach: 6x20 cm	m	102.000		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu	m3	8.800		
9 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odl. 5 km	m3	20.000		
10 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie kory asfaltowej z frezowania oraz gruzu bitumicznego samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	53.100		
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
11 d.2	D-04.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach 40x40	m	161.900		
12 d.2	D-04.01.01	Koryta o głębokości: śr. 10 cm - pogłębienie koryta po robotach rozbiórkowych w obrębie chodnika	m2	189.350		
13 d.2	-04.01.01	Koryta o pełnej głębokości 26 cm pod poszerzenie parkingu	m2	223.200		
14 d.2	D-02.01.01	Wywiezienie ziemi z koryt i rowków na odl. do 5 km	m3	85.600		
15 d.2	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe, z oporem.	m3	9.710		
16 d.2	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15, zwykłe	m3	1.200		

17 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wyniesienie krawężnika na przejściach dla pieszych 2cm , pozostałe 10 cm	m	161.900		
18 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	59.000		
19 d.2	D-08.01.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	m	60.500		
20 d.2	D-04.06.01	Podbudowy z betonu C12/15, bez dylatacji, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	223.200		
21 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "kość" kolor grafitowy, o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie miejsc postojowych.	m2	223.200		
22 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "cegła" kolor szary, o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie skrzyżowania z ul. Asnyka	m2	144.800		
23 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "cegła" kolor szary, o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku poz. 6	m2	67.800		
24 d.2	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, po frezowaniu	m2	740.000		
25 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,7 kg/m2	m2	740.000		
26 d.2	D-04.03.01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki z odl. 10 km.	m2	740.000		
3	ROBOTY POZOSTAŁE					
27 d.3	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie zieleni trawą przy grubości humusu 10 cm, z dowiezieniem humusu	m2	134.000		
28 d.3		Zabezpieczenie kabli energetycznych oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi typu AROT o średnicy 75 mm	m	32.000		
29 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa studzienki ściekowej	szt	1.000		
4	OZNAKOWANIE - D.07.00.00					
30 d.4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie wyznaczające miejsca postojowe na nawierzchni bitumicznej parkingu, malowane mechanicznie	m2	18.900		

31 d.4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową symbole malowane ręcznie - na miejscach dla osób niepełnosprawnych	m2	8.600		
32 d.4	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych \varnothing 70 mm	szt	2.000		
33 d.4	D-07.02.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	4.000		
34 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: