



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 04.10.2016 r.

znak sprawy MZD 41/3/2016

## **dotyczy: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeka Ołobok w Ostrowie Wielkopolski (ul. Poznańska)**

W dniu 28.09.2016 r. wpłynęły zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi:

### Pytania:

1. W związku z żądaniem Zamawiającego złożenia wraz z ofertą wypełnionego kosztorysu proszę o udostępnienie kosztorysu w wersji edytowalnej.
2. Proszę o udostępnienie formularzy ofertowych w wersji edytowalnej.
3. Proszę o potwierdzenie, że płatność nastąpi na podstawie faktury końcowej – jedna faktura.
4. Proszę o potwierdzenie kosztorysowego charakteru kontraktu.
5. Czy przebudowa sieci uzbrojenia terenu (widoczna na fot. 2 oraz fot. 3 opisu technicznego w projekcie architektoniczno budowlanym jest w zakresie przedmiotowej inwestycji?
6. Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania
7. Czy Zamawiający dysponuje gruntem pod przedmiotowa inwestycję?
8. Proszę o przekazania aktualnych uzgodnień z gestorami sieci.
9. Proszę o udostępnienie Pozwolenia na budowę przedmiotowej kładki.
10. Proszę o udostępnienie pozwolenia wodno-prawnego.
11. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji brakuje schematu rozmieszczenia łożysk wraz z określeniem ich nośności i przesuwów. Proszę o udostępnienie schematu łożyskowania.
12. Proszę o potwierdzenie, że terminem wykonania zamówienia jest 31.12.2016 r.

### Odpowiedź:

#### Ad 1

Zamawiający nie dysponuje „edytowalną” wersją kosztorysu

#### Ad. 2

W załączeniu formularze ofertowe w wersji edytowalnej.

#### Ad. 3

Tak. Jedna faktura po odbiorze końcowym robót.

#### Ad. 4

Tak. Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym (na podstawie obmiaru wykonanych robót i cen jednostkowych kosztorysu ofertowego)

#### Ad. 5

Przebudowa wodociągu nie jest objęta kontraktem

#### Ad. 6

W załączeniu dokumentacja geotechniczna

#### Ad. 7

Zamawiający dysponuje gruntami (zgoda na prowadzenie robót)

Ad. 8

W załączeniu aktualne uzgodnienia branżowe

Ad. 9

Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Ad. 10

W załączeniu „Decyzja pozwolenia wodnoprawnego”

Ad. 11

W projekcie nie umieszczono schematu łożyskowania, ponieważ przesuwki realizowane są poprzez odpowiednio ukształtowane otwory w pasie dolnym dźwigarów stalowych kładki (wg rysunku konstrukcji stalowej) oraz elementy kotwiące.

Oparcie dla konstrukcji stalowej stanowi przekładka elastomerowa grub. min. 20 mm.

Obciążenie obliczeniowe na przekładkę elastomerową:  $N=200$  [kN]

Ad. 12

Zamawiający potwierdza, że terminem wykonania zadania jest dzień 31.12.2016 r.

D Y R E K T O R  
Miejskiego Zarządu Dróg  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*mgr inż. Marcin Wieruchowski*