

Kosztorys ofertowy

Komedy Trzcńskiego kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Komedy Trzciańskiego kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.192		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	450.25		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	23.52		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	473.77		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	473.77		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	438.08		
7 d.1	D.02.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	131.42		
8 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	306.66		
9 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	438.08		
10 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	235.20		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 315 mm	m	139		
12 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 250 mm	m	30		
13 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 160 mm	m	27		
14 d.2	D.03.02.01	trójniki śr 315/160 mm	szt	6		
15 d.2	D.03.02.01	trójniki śr 250/160 mm	szt	1		

16 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne PVC o śr. 600 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie, z włączem żeliwnym klasy D 400	stud.	1		
17 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne PVC o śr. 600 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie, z włączem żeliwnym klasy D 400	stud.	2		
18 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne PVC o śr. 425 mm gł do 1,0 m w gotowym wykopie, z włączem żeliwnym klasy D 400	stud.	1		
19 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm gł do 2 m w gotowym wykopie, z włączem żeliwnym klasy D 400	stud.	3		
3		Pozostałe roboty				
20 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	768.00		
21 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	192		
22 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
23 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	192		
24 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	192		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: