

kosztorys ofertowy

Komedy Trzcńskiego

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Komedy Trzcińskiego						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.211		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	540		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	540		
4 d.1	D-02.02.01	Wykonanie nasypów dowiezionym piaskiem	m3	11.00		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	540		
6 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza	m2	230		
2		Odwodnienie ulicy				
7 d.2	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	15		
8 d.2	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	15		
9 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	15		
10 d.2	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	13.15		
11 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	13.15		
12 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5		
13 d.2	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	13.15		
14 d.2	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	13.15		
15 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	13.15		
3		konstrukcja jezdni				

16 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	420		
17 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	6		
18 d.3	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C 12/15	m3	27.00		
19 d.3	D-08.05.06	ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm	m	200		
20 d.3	D-04.01.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1091		
21 d.3	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna	m2	1091		
22 d.3	D-04.04.06	Podbudowa betonowa C 8/10	m2	965		
23 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na opodsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm	m2	905.00		
4	Regulacja urządzeń					
24 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	12		
25 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	18		
26 d.4		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (nadbudowa wykonana betonem)	szt.	1		
5	oznakowanie i inwentaryzacja					
27 d.5	D-07.01.02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2		
28 d.5	D-07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4		
29 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0.211		
30 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
6	kable linni telekomunikacyjnych					
31 d.6	D-10.02.01	Rura osłonowa t. AROT przy śr zewn. rur 110 mm	m	6		
32 d.6	D-10.02.01	Rura osłonowa t. AROT przy śr zewn. rur 160 mm	m	83		
33 d.6	D10.02.01	Ręczne zasypanie rowów dla kabli w gruncie kat III, przy szer. dna wykopu do 0,6 m i gł. 0,8 (dowiezionym piaskiem)	m	42.72		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Ogółem wartość kosztorysowa robót	
-----------------------------------	--

Słownie: