



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 07.11.2016 r

MZD 49/3/2016

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Nowa krępa w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Skłodowskiej do ul. Przy Lesie) – dł 998 m

W dniu 02.11.2016, 03.11.2016 i 04.11.2016 wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ i załączników.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytania:

1. W projekcie budowlano – wykonawczym w pkt 1.6.1 oraz przekroju normalnym E-E frezowanie uwzględnione jest w jezdni bitumicznej km 0+631,20 – 0+997,93 na grub. 5 cm. W opisie oznaczonym ** podano jeszcze jeden zakres frezowania , km 0+000,00 – 0+631,20 frezowanie istniejącej nawierzchni bez podania grubości, natomiast w kosztorysie ofertowym (poz. 23) uwzględniono frezowanie o grubości 3 cm i powierzchni 1600 m². W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o załączenie tabeli frezowania lub jednoznaczne wyjaśnienie zakresu robót związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych.
2. Z jakiego materiału należy wykonać ścieki uliczne? W przedmiarze poz. 27 podane są kostki betonowe 10x20 grub. 6 cm, natomiast w dokumentacji projektowej kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm.
3. Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia wykonanie zjazdów, ścieżki rowerowej oraz chodnika ? Projekt budowlano wykonawczy obejmuje w/w roboty, natomiast nie są one wymienione w SIWZ, a także brakuje tego typu pozycji w przedmiarze.
4. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót z podziałem na dwa odcinki:
km 0+000,00 – 0+631,20
km 0+631,20 – 0+998,00
5. Dot. poz. 37 kosztorysu ofertowego. Jaki materiał należy użyć na uzupełnienie nawierzchni zjazdów?
6. Jaka ma być konstrukcja odtworzenia jezdni po wykonaniu studni ściekowych i przykanalików?
7. Dotyczy poz. 29 kosztorysu ofertowego. Na czym ma polegać remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych.?
8. Dot. robót rozbiórkowych . Czy zamawiający wskaże miejsce wywiezienie materiałów z rozbiórki
9. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w

ramach przedmiotowego zamówienia . Jeślim tak to prosimy o określenie technologii wykonania (cienkowarstwowe czy grubo warstwowe oraz podanie gwarancji na oznakowanie poziome.

10. Dot. załącznik nr 7 do SIWZ. Przywołany art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest nieaktualny. Prosimy o korektę załącznika oraz potwierdzenie , że składane oświadczenie dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.
11. Dot. poz. 28 kosztorysu ofertowego. Prosimy o podanie powierzchni wykonania warstwy ścieralnej z podziałem na dwa odcinki; km 0+000,00 – 0+631, 20 - km 0+631,20 - 0+998,00
12. Dotyczy D.05.03.05 Specyfikacja przywołuje nieaktualne wymagania WT1, WT2 z 2010. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, Wt-2 2014 roku? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z 2014 roku.
13. Ad kosztorys ofertowy poz.27. W pozycji tej jest ściek z kostki gr 6 cm., natomiast na rysunku „szczegóły konstrukcyjne jest ściek z kostki brukowej gr. 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
14. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 34 . W pozycji tej jest podbudowa z betonu B 15. Natomiast w opisie technicznym w pkcie 1.6.1 ‘opaska przy krawężniku jest podbudowa z betonu B 10. Prosimy o wyjaśnienie.
15. . Na rysunku „Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne” przy opasce z płyt betonowych 35x35x5 cm – brak jest obrzeża betonowego 30x8 cm. Obrzeże to znajduje się przy chodniku . Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać obrzeże – wg poz. nr 33 kosztorysu i gdzie się znajduje?
16. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 37. Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji tej należy wbudować materiał inwestora. Prosimy o podanie jego grubości.
17. Ad. kosztorys ofertowy poz. nr 38. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji tej należy wbudować materiał nowy?
18. Prosimy o potwierdzenie , iż zawarte w opisie technicznym w punkcie 1.6.1.chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy i pasy zieleni gr 20 cm, oznakowanie pionowe , poziome nie wchodzą w zakres tego zamówienia.

Odpowiedzi:

- Ad.1
W załączeniu tabela wyrównań i frezowania
- Ad. 2
Ścieki uliczne należy wykonać z kostki grubości 8 cm (w załączeniu kosztorys ze zmianą w poz. nr 27.
- Ad. 3
Zamówienie nie obejmuje zjazdów, ścieżki rowerowej, chodnika
- Ad.4
Km 0+000,00 – 0+631,20 obejmuje remont nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej, ułożenie krawężnika na całej długości
Km 0+631,20 –0+998,00 obejmuje lokalną wymianę krawężników na zjazdach.
- Ad 5.
Poz. nr 37 kosztorysu - uzupełnienie nawierzchni należy wykonać z materiału Inwestora (kostka brukowa betonowa , płytki 35x35x5 cm itp.)

Ad. 6

Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu studni ściekowych to pozycja kosztorysu nr 20 i 21 oraz wprowadzona dodatkowa pozycja kosztorysu nr 40 – „podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm”.

Ad. 7

Częstkowy remont nawierzchni polega na przełożeniu istniejącej nawierzchni z trylinki i uzupełnienie podsypki z piasku - średnia grub. 5 cm

Ad. 8

Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora w odległości ok. 6 km (składowisko ul. Staroprzygodzka) materiał nie nadający się do ponownego wbudowania utylizowany jest na koszt Wykonawcy.

Ad. 9

Zamawiający nie przewiduje oznakowania poziomego i pionowego.

Ad. 10

W załączeniu nowy załącznik nr 7 do SIWZ (dotyczący grupy kapitałowej)

Ad 11

Pozycja nr 28 kosztorysu

Km 0+000,00 – 0+631,20 = 4304,30 m²

Km 0+631,20 – 0+998,00 = 0

Ad. 12

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA w oparciu o WT-1 i WT-2 z 2014 r.

Ad. 13

Ścieki uliczne należy wykonać z kostki grubości 8 cm (w załączeniu kosztorys ze zmianą w poz. nr 27.

Ad. 14

Podana w kosztorysie podbudowa C12/15 jest prawidłowa.

Ad. 15

Obrzeże należy wykonać i wycenić poz. nr 33 kosztorysu. W załączeniu szczegół konstrukcyjny ze zmianą.

Ad. 16

Poz. nr 37 kosztorysu - uzupełnienie nawierzchni należy wykonać z materiału Inwestora (kostka brukowa betonowa , płytki 35x35x5 cm itp.)

Ad. 17

W pozycji nr 38 kosztorysu należy wycenić nowy materiał.

Ad. 18

Chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy i pasy zieleni , oznakowanie pionowe, poziome nie są objęte zamówieniem.

UWAGA!

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w poz. nr 27 oraz wprowadzona nową poz. nr 40.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

mgr inż. Marcin Wieruchowski