

kosztorys ofertowy

Rejtana kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1 d.1	ST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	349		
2 d.1	ST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	1401.78		
3 d.1	ST	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odl.do 1 km sam. samowyladowcz.	m3	73.29		
4 d.1		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi - odl. do 4 km	m3	1475.07		
5 d.1		Koszt składowania urobku	m3	1475.07		
6 d.1	jST	Umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	1954.00		
2		Roboty ziemne - zasyпка				
7 d.2	jST	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	1008.29		
8 d.2	D-02.00.00	Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	1008.29		
3		Elementy sieci				
9 d.3	jST	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m2	488.6		
10 d.3	jST	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (gł. do 3 m - z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	7		
11 d.3	ST	Kanały z rur PP śr 600 mm (sztywność obwodowa SN 8)	m	349		
4		Obsługa gedezyjna oraz pozostałe roboty				
12 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
13 d.4		Monitoring powykonawczy robót	m	349		
14 d.4		Ułożenie węża drenarskiego wykopie z włączeniem do studni	m	349		
15 d.4		Igłofiltry z rurą wplukującą śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt	szt	40		

16 d.4	Pompowanie wody	godz	20		
5	Roboty rozbiórkowe				
17 d.5	Rozbiórka kanału deszczowego śr 500 mm, 400 mm i 300 mm z wywozem i kosztem składowania	m	349		
18 d.5	Rozbiórka studni betonowych śr 1000 mm z wywozem gruzu i kosztem składowania	szt	5.00		
19 d.5	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm	m2	418.80		
20 d.5	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 15cm	m2	349		
6	Odtworzenie nawierzchni				
21 d.6	Odtworzenie nawierzchni z kruszywa grub. 10 cm - materiał z rozbiórki	m2	349		
22 d.6	Odtworzenie nawierzchni z kruszywa grub. 5 cm	m2	349		
23 d.6	Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 3 cm	m2	418.80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: