

Kosztorys ofertowy

Targowisko

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		WYMAGANIA OGÓLNE					
1 d.1		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	kpl		1		
2 d.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		1		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
3 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		$0.0655+0.0375 = 0.103$		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm	m2		$655+375 = 1030.000$		
5 d.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy gr. 20 cm	m2		1030		
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m		$15+45 = 60.000$		
7 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 5 km z kosztami składowania	m3		$1030*0.15+1030*0.2+0.3*0.15*60 = 363.200$		
8 d.2	D-01.02.04	rozebranie ogrodzenia z siatki + słupki (wysokość 2 m)	m		38		
9 d.2	D-01.02.04	Wykonanie ogrodzenia (kontenerów na śmieci)- siatka + słupki - materiał z rozbiórki	m		38		
3		ODWODNIENIE					
10 d.3	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem z zagęszczeniem	stud.		2		

11 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem z zagęszczeniem	m	35		
12 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem z zagęszczeniem	szt.	2		
13 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem z zagęszczeniem	m	10.5		
14 d.3	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
4		PODBUDOWA				
15 d.4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m2	1030		
16 d.4	D-04.04.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 5 km wywóz ziemi z kosztami składowania	m3	$1030*0.2 = 206.000$		
17 d.4	D-04.05.01	Podbudowy pomocnicze z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 1,5$ MPa gr. 10 cm	m2	1030		
18 d.4	D04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1030		
5		NAWIERZCHNIA				

19 d.5	D- 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka bezfazowa	m2	1030		
6		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK				
20 d.6	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0525 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej	m	45		
21 d.6	D- 08.103.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych (0,0525 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej	m	15		
22 d.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: