L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa ul. Wylotowej na odcinku od ul. Środkowej do węzła "Pruślin" w Ostrowie Wielkopolskim						
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.391		
2 d.1	D-01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubość warstwy 30 cm z odwozem na hałdę	m^3	2265.070		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej o wymiarach: 6x20 cm	m	3.500		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.000		
5 d.1		Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 10cm	m	40.000		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10 cm	m^2	193.600		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20 cm	m^2	193.600		
8 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek, z załadowaniem i wyładowaniem, odległość do 5 km i kosztem składowania	m^3	58.500		
2		**ROBOTY ZIEMNE**				
9 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, z transportem urobku na odl.do 5 km samochodami samowyładowczymi, według tabeli robót ziemnych	m^3	708.660		
10 d.2	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru humusu, po wykorzystaniu na pasach zieleni, poboczach i skarpach, samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem oraz kosztem składowania	m^3	1961.700		
11 d.2	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z zagęszczeniem dowiezionego piasku, wraz zakupem i transportem	m^3	3508.980		
3		**ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA**				
12 d.3	D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-II	m	1102.600		
13 d.3		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II oraz kosztem składowania	m^3	132.200		
14 d.3	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki - betonowe z oporem	m^3	82.700		
15 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	1102.600		
16 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV. Po robotach ziemnych	m^2	3412.300		
17 d.3	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem; Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2	3412.300		
18 d.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m^2	3412.300		

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9542

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.3	D-- 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	3412.300		
20 d.3	D- 04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	3412.300		
21 d.3	D- 04.07.01	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grubośc warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	3412.300		
22 d.3	D- 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	3412.300		
23 d.3	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3412.300		
24 d.3	D- 05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W z polimeroasfaltem, gr. 6 cm	m2	3412.300		
25 d.3	D- 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	3412.300		
26 d.3	d- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3412.300		
27 d.3	D- 05.03.13	Warstwa ścieralna z SMA 11 z polimeroas-faltem o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	3412.300		
4		**ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CIĄG PIESZO - ROWEROWY**				
28 d.4	D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykony-wane mechanicznie w gruntach kat. II-IV. Po robotach ziemnych	m2	1388.300		
29 d.4	D- 04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczone mecha-nicznie, o grubości warstwy po zagęszcze-niu 10 cm - z piasku	m2	1388.300		
30 d.4	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	m	799.800		
31 d.4	D- 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce ce-mentowo-piaskowej	m2	1388.300		
5		**ROBOTY POZOSTAŁE**				
32 d.5	D- 01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	1.000		
33 d.5	D- 06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy 10 cm, pobocza i pasy zie-leni- ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach	m2	2237.100		
34 d.5	D- 06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą, przy grubości warstwy 10 cm na skarpach - zie-mia uprzednio zmagazynowana w hałdach	m2	797.300		
6		**OZNAKOWANIE PIONOWE**				
35 d.6		Zdjęcie niepodświetlonych znaków drogo-wych	szt	3.000		
36 d.6		Rozebranie słupków do znaków	szt	3.000		
37 d.6	D- 07.01.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych ¤ 70 mm	szt	12.000		
38 d.6	D- 07.01.01	Znaki drogowe, okrągłe o średnicy 80 cm z folią odblaskową II generacji	szt	8.000		
39 d.6	D- 07.01.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	8.000		
40 d.6	D- 07.01.01	Przestawienie tablic E-17a i E-18a	szt	3.000		
7		**OZNAKOWANIE POZIOME**				

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9542

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
41 d.7	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi: ciągłymi, malowanymi mechanicznie:	m^2	94.440		
42 d.7	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - liniami segregacyjnymi i krawędziowymi: przerywanymi, malowanymi mechanicznie:	m^2	13.020		
43 d.7	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową przejścia dla pieszych, powierzchnie wyłączone z ruchu, malowane mechanicznie	m^2	176.000		
44 d.7	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m^2	19.190		
45 d.7		inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9542