

kosztorys ofertowy

ul. Żwirki

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa ul. Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe -trasa dróg w terenie równinnym	km	0.350		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo piaskowej	m	730.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej	m	54.000		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki	m3	47.000		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. śr 3 cm (na wjazdach w ul. boczną - Młodzieżowa)	m2	6.000		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wjazd w ul. boczne - ul. Młodzieżowa)	m2	30.000		
7 d.1	D-01.02.04	Remonty częściowe - dostosowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni (materiał z rozbiórki)	m2	30.000		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod ścieki i studzienki ściekowe	m2	137.000		
9 d.1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm pod ścieki i studzienki ściekowe	m2	137.000		
10 d.1	d-01.02.04	Rozebranie istniejących studzienek ściekowych	szt	15.000		
11 d.1	D-01.02.04	frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm	m2	1777.600		
12 d.1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gł. 10 cm	m	43.000		
13 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu na odl. 6 km	m3	50.400		
14 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie kory asfaltowej zm frezowania na odl. do 6 ko (kora dio dyspozycji inwestora)	m3	50.400		
2		ODWODNIENIE - D - 03.00.00				
15 d.2	D-03.02.02	Ręczne wykonanie robót ziemnych z transportem na odległość do 1 km, grunt kat. III - pod studzienki ściekowe	m3	111.840		
16 d.2	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, z pozyskaniem gruntu i	m3	53.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		transportem na odległość 1 km , z zagęszczeniem mechanicznym warstwami o grub 20 cm				
17 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod studzienki ściekowe z piasku grubości 10 cm	m2	21.600		
18 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu, z kratą żeliwną D 400 osadzone na pierścieniu odciążającym, w jezdni	szt	9.000		
19 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu, z kratą żeliwną D 400 osadzone na pierścieniu odciążającym, podkrawężnikowe	szt	6.000		
20 d.2	D-03.02.01	Włączenie studzienek do istniejących przykanalików .	szt	15.000		
21 d.2	D-03.02.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15 pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm - odtworzenie nawierzchni.	m2	33.700		
22 d.2	D-03.02.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca grubości 6 cm, odtworzenie nawierzchni	m2	33.700		
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDZIA				
23 d.3	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m3	22.600		
24 d.3	D-08.01.01	Ławy wspólne pod krawężnik i ściek, betonowe z oporem	m3	34.600		
25 d.3	D-08.02.02	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,	m	407.600		
26 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	84.000		
27 d.3	D-08.01.01	Krawężniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m	700.000		
28 d.3		Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu	m2	1777.600		
29 d.3		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1777.600		
30 d.3	D-04.08.00	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno -asfaltowej - mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie , średnia grubość 3 cm	t	134.000		
31 d.3		Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej	m2	1777.600		
32 d.3		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	1777.600		
33 d.3	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego AC 11S o gr. po zagęszczeniu 5 cm, transport z odl 10 km	m2	1777.600		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
4		ROBOTY POZOSTAŁE				
34 d.4		Regulacja pionowa: włączów kanałowych	szt	21.000		
35 d.4		Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	19.000		
36 d.4		Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	szt	10.000		
37 d.4		Regulacja pionowa: kratki ściekowych ulicznych	szt	2.000		
38 d.4		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.350		
39 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: