

Kosztorys ofertowy

ul. Poniatowskiego - chodnik

L p.	Nr spec.techn.	Opis	Je dn. mi ary	Ilość	Ce na zł	Wart ość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty rozbiórkowe, ziemne					
1	D-01.02.104	Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych	m2		305		
2	D-01.02.104	Rozebranie obrzeży	m		30		
3	D-08.01.101	Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach - rozbiórka krawężnika i ławy + nowy krawężnik najazdowy 15x22 na ławie betonowej 0,045m2/mb	m		$2*4+2*6+4*3 = 32.000$		
4	D-02.00.101	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3		390.993		
2		Elementy ulic					
5	D-01.01.201	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		287		

6	D-08.01.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m	$3+3+1+8+15+27.5+16.5+3+19+15.5+4+2*12+18.5+3+18+27.5+9.5+22+8.5+24+14.5+5+6.5 = 296.500$		
7	D-08.01.2	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,031m ² /m b)	m ³		$0.031*386.1 = 11.969$	
8	D-08.01.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieżka rowerowa i zjazdu	m		386.100	
3		Chodnik				
9	D-04.01.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		509.5	
10	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem R _m =1,5 MPa - gr. 10 cm	m ²		509.5	
11	D-05.03.23a	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	$15+47.5+27+51+38.5+36+7+22+34.5+14.5+59+18+84.5+12+10+33 = 509.500$		
4		Ścieżka rowerowa				

1 2 d. 4	D- 04.01. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	673		
1 3 d. 4	D- 04.06. 01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm	m2	673		
1 4 d. 4	D- 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	m2	673		
1 5 d. 4	D- 04.03. 01	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m2	m2	673		
1 6 d. 4	D- 05.03. 05	Beton asfłatowy AC8 S 50/70 gr. 5cm	m2	203.5+160.5+309 = 673.000		
1 7 d. 4	D- 03.02. 01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
1 8 d. 4	D- 03.02. 01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1		
5		Zjazdy				
1 9 d. 5	D- 04.01. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	211.25		

2 0 d. 5	D- 04.04. 02	Podbudowy z betonu C8/10 gr. 15cm	m2	211.25		
2 1 d. 5	D- 05.03. 23a	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	211.250		
6	Oznakowanie poziome i pionowe					
2 2 d. 6	D- 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt .	14-12 = 2.000		
2 3 d. 6	D- 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych z odgięciem 1m	szt .	12		
2 4 d. 6	D- 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcz e i informacyjn e o pow. do 0.3	szt .	18		
2 5 d. 6	D- 07.01. 01	Oznakowani e poziome jezdni farbą chlorokaucz ukową - linie segregacyjn e i krawędziow e ciągłe malowane mechaniczn e	m2	5.760		

2 6 d. 6	D- 07.01. 01	Oznakowani e poziome jezdni farbą chlorokaucz ukową - linie segregacyjn e i krawędziow e przerywane malowane mechaniczn e	m2	0.840		
2 7 d. 6	D- 07.01. 01	Oznakowani e poziome jezdni farbą chlorokaucz ukową - linie na skrzyżowani ach i przejeźciach dla pieszych malowane mechaniczn e	m2	65.500		
2 8 d. 6	D- 07.01. 01	Oznakowani e poziome jezdni farbą chlorokaucz ukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	5.810		
7	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót					
2 9 d. 7	D- 01.01. 01	Inwentaryza cja powykonaw cza całości robót	szt .	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: