

Kosztorys ofertowy

ul. Regatowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Regatowej w Ostrowie Wilkp, z uzupełnieniem brakujących przykanalików kanalizacji deszczowej</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.300		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	79.400		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemetowo-piaskowej	m	82.500		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	4.950		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grub. 12 cm	m2	36.000		
6 d.1		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odl. 5 km	m3	16.300		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7 d.2	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów pod przyłącze kanalizacyjne, z zabezpieczeniem ścian wykopów i wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km	m3	56.300		
8 d.2	D-02.01.01	Ręczne wykonanie robót ziemnych , grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	29.400		
9 d.2	D-02.01.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych -kanał, przykanaliki i studnie, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	53.100		
10 d.2	D-02.01.01	Wywiezienie ziemi z koryta na odl. do 5 km	m3	812.200		
<b>3</b>		<b>WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA</b>				
11 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przyłącze, przykanaliki i studnie, wykonywane z piasku o grubości 25 cm	m2	51.600		
12 d.3	D-03.02.01	Wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z rur PCV kielichowych, o średnicy 200 mm,lite klasy S w gotowym wykopie	m	67.000		
13 d.3	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym D400	szt	2.000		
14 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem bez syfonu o śr. 500 mm	szt	5.000		

15 d.3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	18.500		
16 d.3	D-03.02.01	Włączenie kanału i przykanalików do studni rewizyjnych, z wykuciem otworów, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	5.000		
<b>4</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
17 d.4	D-04.01.01	Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod ławy betonowe, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, o głębokości 46 cm (po robotach rozbiórkowych).	m2	1576.600		
18 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki betonowe bez ścieku	m3	31.290		
19 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 wspólna pod ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej i krawężniki	m3	7.360		
20 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe typu najazdowego o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	591.750		
21 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach: 12x25 cm - na ławie betonowej w miejscu połączeniu ulic poprzecznych.	m	43.800		
22 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod ściek z czterech rzędów kostki brukowej betonowej, w osi ulicy	m3	18.900		
23 d.4	D-08.01.01	Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, w osi ulicy	m	222.200		
24 d.4	D-08.01.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, przykrawężnikowe	m	44.600		
25 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1586.200		
26 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1491.700		
27 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	1491.700		
<b>5</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
28 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: studnie telekomunikacyjne	szt	1.000		
29 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	9.000		

30 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: zawory	szt	7.000		
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
31 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych $\varnothing$ 70 mm	szt	10.000		
32 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe, okrągłe o średnicy 80 cm z folią odblaskową II generacji	szt	1.000		
33 d.6	D-01.032.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	3.000		
34 d.6	D-01.02.01	Znaki drogowe - trójkątne o boku 90 cm , folia II gen.	szt	6.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**