

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe - CPV-45110000-1.</b>				
1	D- d.1 01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych	m	34		
2	D- d.1 01.02.04	Rozebranie obrzeży	m	8		
3	D- d.1 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu jw.	m <sup>3</sup>	1.7		
4	d.1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych ( krawędź połączenia z ul.Grabowską i ścieżki rowerowe) na gł. do 10 cm	m	30		
5	D- d.1 01.02.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami (od Grabowskiej i ścieżki rowerowe.) - przyjąć gr. do 20 cm	m <sup>2</sup>	8		
6	D- d.1 01.02.04	Rozebranie różnorodnych elementów z betonu i cegły, itp.	m <sup>3</sup>	1		
7	D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni / wylewek, uzupełnień z betonu	m <sup>2</sup>	4		
8	D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	5		
9	D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement. (trylinka)	m <sup>2</sup>	81		
10	D- d.1 01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej	m <sup>2</sup>	8		
11	d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 6 km	m <sup>3</sup>	17		
12	D- d.1 01.02.04	podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10 cm po zagęszczeniu - ścieżka rowerowa	m <sup>2</sup>	4		
13	d.1	nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm - ścieżka rowerowa remont	m <sup>2</sup>	4		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - CPV 45111200-0.</b>				
14	D- d.2 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0.683		
15	D- d.2 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 95% robót mechanicznie,	m <sup>3</sup>	1481.64		
16	D- d.2 02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 6 km - odwodnienie ulicy	m <sup>3</sup>	70		
17	D- d.2 02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywóz nadwyżki gruntu na dalsze 5 km	m <sup>3</sup>	1551.64		
18	d.2	Dowóz gruntu na wyrównawcze podsypki/nasypy z wbudowaniem - w pozycji uwzględnić koszty zakupu i dozozu kruszywa	m <sup>3</sup>	21		
19	D- d.2 02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	21		
20	d.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	3704.53		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233250-6.</b>				
21 d.3		Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki i oporniki	m <sup>3</sup>	81.34		
22 d.3	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe) o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	1570.00		
23 d.3	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione łukowe (najazdowe) o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław jw. w technologii "na mokro"	m	70		
24 d.3	D- 08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z ław w technologii "na mokro"	m	77.74		
<b>4</b>		<b>Regulacja armatury - CPV-45233142-6.</b>				
25 d.4		Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejących kablach teletechnicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych zabezpieczeń istniejących kabli (bez ich rozcinania) - dla celów rozliczenia powykonawczego	m	20		
26 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	26		
27 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7		
28 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	30		
<b>5</b>		<b>Nawierzchnie z kostki - CPV-45233220-7.</b>				
29 d.5	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	3704.53		
30 d.5	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	3704.53		
31 d.5	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione skrzyżowania z progami najazdowymi)	m <sup>2</sup>	401.00		
32 d.5	D- 05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	3303.53		
<b>6</b>		<b>Odwodnienie ulicy</b>				
33 d.6		plantowanie terenu	m <sup>2</sup>	1200		
34 d.6	D- 03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	14		
35 d.6	D- 03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	40		
36 d.6	D- 03.02.01	Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich	m <sup>2</sup>	40		
37 d.6	D- 03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem i zagęszczenie	m <sup>2</sup>	70		
38 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: