

Kosztorys ofertowy

ul. Wiśniowa
zabezpieczenie gazociągów

L p.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha	$10 \cdot 20 / 10000 = 0.02$		
2	D-02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - zagospodarowanie urobku przez Wykonawcę	m3	$10 \cdot 1.4 \cdot (11 + 14) / 2 = 175.00$		
2		ściana 80-1400				
3	D-08.01.01	Ławy fundamentowe betonowe - podbeton C8/10	m3	$2 \cdot 0.1 \cdot 0.9 \cdot 9 = 1.62$		
4	D-08.01.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - stal zbrojeniowa AIIIN - RB500W, AII - St50B	t	$2109 / 1000 = 2.11$		
5	D-08.01.01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej, beton C35/45 XD3 dk=16mm z włóknami polipropylenowymi 1,5kg/m3	m3	$2 \cdot 0.3 \cdot 0.8 \cdot 9 = 4.32$		
6	D-08.01.01	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm, beton C35/45 XD3 dk=16mm z włóknami polipropylenowymi 1,5kg/m3	m3	$2 \cdot 1.1 \cdot 0.25 \cdot 9 = 4.95$		
7	D-08.01.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	m2	$4 \cdot 1.1 \cdot 6 = 26.40$		
8	D-08.01.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	m2	$2 \cdot 6 \cdot 0.8 = 9.60$		
3		plyty 35/150/355				
9	D-08.01.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	$3170 / 1000 = 3.17$		
10	D-08.01.01	Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów niosących bez wsporników	m2	$2 \cdot 3.55 \cdot 9 + 2 \cdot (9 + 9 + 3.55 + 3.55) \cdot 0.35 = 81.47$		

1 1 d. 3	D- 08.01.01	Betonowanie przy użyciu żurawia pełnych płyt ustrojów niosących bez wsporników	m3	$2*9*3.55*0.35 = 22.37$		
4		Roboty ziemne - zasypka				
1 2 d. 4	D- 02.00.00	Zakup i dowóz piaseku na wykonanie nasypów	m3	132.43		
1 3 d. 4	D- 02.00.00	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowó w,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m3	$175-4-32-4.95-1.62 = 132.43$		
1 4 d. 4		inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
1 5 d. 4		Nadzór nad robotami zabezpieczenia gazociągów (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z uzgodnieniem)	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: