

Kosztorys ofertowy

ul. Batorego - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty rozbiórkowe					
1 d.1		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	176			
2 d.1		Rozebranie krawężników betonowych	m	80			
3 d.1		Rozebranie ław betonowych pod krawężniki	m3	3.6			
4 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	16.8			
5 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4km	m3	16.8			
6 d.1		Koszt składowania gruzu z rozbiórki - wycena własna	m3	16.8			
2		opornik, krawężnik i obrzeża					
7 d.2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.080			
8 d.2		Opornik betonowy 12x25 na podsypce cementowom piaskowej	m	10.5			
9 d.2		Ława pod oporniki betonowe z oporem	m3	0.47			
10 d.2		Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3	3.6			
11 d.2		krawężniki betonowe 15x30 cm	m	75			
12 d.2		Obrzeże betonowe 8x30 cm	m	20			
3		Chodnik i zjazdy					
13 d.3		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	44.44			
14 d.3		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dalsze 4km	m3	44.44			
15 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	44.44			

16 d.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	176		
17 d.3		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	176		
18 d.3		podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grub. 20 cm	m2	23.10		
19 d.3		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	23.10		
20 d.3		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	152.9		
21 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5		
22 d.3		Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	2		
23 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
24 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: