

Kosztorys ofertowy

ul. Gajowa -  
kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne - wykop</b>				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	304		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I- II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	1719.36		
3 d.1	D-03.02.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - odl do 3 km Krotność = 3	m3	1719.36		
4 d.1	D-03.02.01	Umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	1515		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - zasypka</b>				
5 d.2	D-03.02.01	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	1539.5		
6 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	1539.5		
<b>3</b>		<b>Elementy sieci</b>				
7 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	364.80		
8 d.3	D-03.02.01	Wykonanie podbudowy pod studnie z betonu C16/20 grub. 15 cm ( pod studnie)	m2	20.5		
9 d.3	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (gł. do 2 m) z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	2		
10 d.3	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (gł. do 3 m) z regulatorem przepływu z włazem żeliwnym klasy D-400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	4		
11 d.3	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (gł. do 3,5 m) z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	2		
12 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur betonowych typu WIPRO śr 800 mm	m	304		
<b>4</b>		<b>Obsługa gedyzyjna oraz pozostałe roboty</b>				

13 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
14 d.4		Monitoring powykonawczy robót	m	304		
15 d.4		Ułożenie węża drenarskiego wykopie z włączeniem do studni	m	304		
16 d.4		demontaż kanału deszczowego z rur betonowych typu wipro śr 500 mm wraz z wywozem materiału z rozbiórki i kosztem składowania	m	304		
17 d.4		Demontaz studni rewizyjnych betonowych sr 1000 mm wraz z wywozemj materiału z rozbiórki i kosztem składowania	szt	6		
18 d.4		Igłofiltry z rurą wplukującą śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt	szt	40		
19 d.4		Pompowanie wody	godz	20		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**