

Kosztorys ofertowy

ul. Głowackiego - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą	m	22		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	22		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych 30x30x5 cm,	m2	12		
4 d.1	D - .01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym i koszt składowania	m3	3.52		
2		Krawężnik i ściek				
5 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	704		
6 d.2	D - 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m3	0.99		
7 d.2	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	22		
3		Chodnik				
8 d.3	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	220.68		
9 d.3		Ława pod obrzeża C12/15	m3	9.6		
10 d.3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150		
11 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1000		
12 d.3	D-04.06.01	Warstwa podbudowy - mieszanka związana cementem C 3/4grub. 10 cm	m2	1000		
13 d.3	D-05.03.23a	Kostka betonowa szara gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - kolor szary	m2	1000		
4		Zjazdy				
14 d.4	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	85		

15 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,047m3/mb)	m3	14.04		
16 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	258.		
17 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	303.56		
18 d.4	D-04.05.01	Warstwa podbudowy - mieszanka związana cementem C 3/4 grub, 15 cm	m2	303.56		
19 d.4	D-05.03.23a	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - kolor grafitowy	m2	303.56		
20 d.4		Rura osłonowa dwudzielna typu AROT A 100 PS wraz z robotami ziemnymi dwudzielna	m	92.6		
5		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
21 d.5	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
6		Regulacja urządzeń				
22 d.6		Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt	1		
23 d.6		regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: