

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WYMAGANIA OGÓLNE				
1.1		INNE ROBOTY				
1.1	D .1 00.00.00.	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej.	szt.	1		
1.1	D .2 00.00.00.	Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanału.	szt.	1		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
2.1	D .1 01.01.01.	Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym	km	0.161 = 0.16		
2.2		ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
2.2	D.01.02.0 .1 4	Rozebranie nawierzchni z kruszywa o gr.20 cm (z wywozem do 5 km w miejscach wskazanym przez inwestora)	m ²	193.32		
2.2	D.01.02.0 .2 4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 5km	m ³	38.66		
3		ROBOTY ZIEMNE				
3.1		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT				
3.1	D.02.01.0 .1 1	Wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod kanalizację deszczową w gruntach kat. III z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. Wykop w miejscach skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemną.	m ³	22.4		
3.1	D.02.01.0 .2 1	Wykonanie wykopów w gr. kat. III (pod kanalizację deszczową i studnie)	m ³	315.76		
3.1	D.02.01.0 .3 1	Umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m ²	331.80		
3.2		WYKONANIE NASYPÓW				
3.2	D.02.03.0 .1 1	Zасыpywanie wykopów pod kanalizację deszczową piaskiem w miejscu projektowanej drogi. (pod kanalizację deszczową i studnie)	m ³	320.83		
3.2	D.02.03.0 .2 1	Wywiezienie ziemi z wykopu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	338.16		
4		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4.1		KANALIZACJA DESZCZOWA				
4.1	D.03.02.0 .1 1	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S SDR-34 (SN8) DN 315 mm	m	161.1		
4.1	D.03.02.0 .2 1	Studnie rewizyjne betonowe szczelone o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m	stud.	4		
4.1	D.03.02.0 .3 1	Montaż trójnika kielichowego PVC 315/160x45 mm	szt	1		
4.1	D.03.02.0 .4 1	Wykonanie podsypki piaskowej o gr 20 cm pod kanalizację deszczową	m ³	161.1		
4.1	D.03.02.0 .5 1	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20 pod studnie i wpusty o gr. 15 cm	m ²	12.56		
4.1	.6	Dowóz piasku na zasyp[anie wykopu-	m ³	320.83		

Kosztorys ofertowy

Przebicie ulicy
Gorzycka - Kręta
kanalizacja deszczowa

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: