

kosztorys ofertowy

ul. Harcerska

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przechodnia w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.068		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej	m	81.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	3.640		
4 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z trylinki	m2	3.250		
5 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płytek 35x35 cm	m2	7.400		
6 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej	m2	20.440		
7 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża 6x20	m	12.500		
8 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odl. 5 km	m3	8.268		
2		Wpusty deszczowe z przykanalikami				
9 d.2	D-03.02.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 km (grunt kat. I-II)	m3	5.300		
10 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m2	0.510		
11 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	2.000		
12 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	9.000		
13 d.2		zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	4.100		
14 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	4.100		
15 d.2		Zakup piasku na wykonanie zasyпки	m3	4.100		
3		ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE				
16 d.3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów , z wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	209.000		
17 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	209.000		

18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego po robotach ziemnych	m2	394.000		
19 d.3	D-08.01.01	Ławy z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe	m3	11.280		
20 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cem. piask.	m	32.500		
21 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cem. piask.(na ławie betonowej wspólnej ze ściekiem	m	4.200		
22 d.3	D-08.01.01	opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cem. piask.	m	106.400		
23 d.3	D-08.01.01	opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cem. piask.na ławie betonowej wspólnej ze ściekiem	m	28.300		
24 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20x100 cm	m	6.900		
25 d.3	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa; C 5/6 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	386.600		
26 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z chudego betonu C 7/9 o Rm = 7,5 MPa grubości po zagęszczeniu 15 cm (pielęgnowane piaskiem i wodą)	m2	386.600		
27 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	386.600		
28 d.3		Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej na podsypce cem - piask i ławie betonowej ujętej w krawężniku	m	6.500		
29 d.3	D-04.02.01	Podsypka cementowo piaskowa gr. 10 cm - chodnik	m2	7.400		
30 d.3	D-05.03.23	nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm - chodnik	m2	7.400		
31 d.3		Ręczne plantowanie nawierzchni gruntu rodzimego	m2	153.650		
4		ROBOTY POZOSTAŁE				
32 d.4	D-10.11.01	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	2.000		
33 d.4	D-10.11.01	Regulacja pionowa: zawory	szt	2.000		
34 d.4		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	1.000		
5		OZNAKOWANIE PIONOWE				
35 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt	4.000		
36 d.5	D-07.02.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	5.000		

37 d.5	D-01.03.04	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną AROT A110 PS	m	19.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: