

Kosztorys ofertowy

ul. Jesienna kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesiennej w Ostrowie Wielkopolskim</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.204		
2 d.1	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów pod kanał deszczowy i studnie rewizyjne, z zabezpieczeniem ścian wykopów i wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km	m3	626.660		
3 d.1	D-02.01.01	Ręczne wykonanie robót ziemnych , grunt kat. III - pod studzienki (wpusty uliczne) i przykanaliki	m3	40.700		
4 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych -kanał i studnie rewizyjne, z zagęszczeniem mechanicznym, grunt kat. II dowieziony	m3	427.900		
5 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i wpusty, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	183.400		
<b>2</b>		<b>WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA</b>				
6 d.2	D-03.02.01	Podłoże pod kanał, z piasku o grubości: 20 cm	m2	203.500		
7 d.2	D-03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite kielichowych, o średnicy 315 mm, w gotowym wykopie	m	203.500		
8 d.2	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych betonowych szczelnych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie, z włączem żeliwnym D400	szt	6.000		
9 d.2	D-03.02.01	Studzienki o śr. 425 mm -zamknięcie rurą teleskopową, z kratą żeliwną D 400 podłączenie do przykanalików z zastosowaniem kształtek kanalizacyjnych PP d=160 mm	szt	10.000		
10 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki wykonywane z piasku o grubości: 20 cm	m2	39.000		
11 d.2	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC klasy S lite łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	39.800		
12 d.2	D-03.02.01	Szalunek skrzynkowy - zabezpieczenie ścian wykopów	m2	974.000		
13 d.2	D-03.02.01	ułożenie węża drenarskiego z włączeniem do studni	m	203.500		
14 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		

15 d.2		Zakup piasku na zasypanie wykopów	m3	611.300		
16 d.2		Włączenie istniejącego odcinka kd do nowej studni	szt	1.000		
17 d.2		Igłofiltry śr do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na gł do 4 m	szt	50.000		
18 d.2		Pompowanie wody	godz	30.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**