

Kosztorys ofertowy

ul. Jodłowa kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jodłowa</b>						
<b>1</b>		<b>kanalizacja deszczowa</b>				
1 d.1	D.03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.430		
2 d.1	D 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1127.53		
3 d.1	D 03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	43		
4 d.1	D 03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	177.56		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	177.56		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	100		
7 d.1	D 03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m3	1092.97		
8 d.1	D 03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1092.97		
9 d.1	D 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	429.50		
10 d.1	D 03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite łączone na wcisk o śr. 315 mm	m	429.50		
11 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 2.5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	3.00		
12 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	2.00		
13 d.1		Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC/PP śr 425 mm zamknięte rurą teleskopową	szt	9		

14 d.1		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	1968		
15 d.1	D 03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	429.5		
16 d.1		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m - wycena własna	szt.	100		
17 d.1		Pompowanie wody - wycena własna	godz.	120		
18 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	429.50		
19 d.1		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	429.5		
20 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
21 d.1		Wykonanie otworów w studniach betonowych w celu przeprowadzenia rur kanalizacji deszczowej (otwór śr 315 mm )	szt	10		
22 d.1		Trójniki PVC śr 315 /160 mm	szt	15		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**