

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe - CPV-45110000-1.				
1 d.1	D-01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych	m	31		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży	m	12		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu jw.	m ³	1.6		
4 d.1		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych (krawędź połączenia z ul.Grabowską i ścieżki rowerowe) na gł. do 10 cm	m	21		
5 d.1	D-01.02.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami (od Grabowskiej i ścieżki rowerowe.) - przyjąć gr. do 20 cm	m ²	4		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie różnorodnych elementów z betonu i cegły, itp.	m ³	1		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni / wylewek, uzupełnień z betonu	m ²	4		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	5		
9 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cem.piaskowej	m ²	4		
10 d.1	D-01.02.04	Zaladowanie gruzu na samochody samowyladowcze	m ³	26.30		
11 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	26.30		
12 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. - za dalszy 5 km	m ³	26.30		
2		Roboty ziemne - CPV 45111200-0.				
13 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0.600		
14 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 95% robót mechanicznie,	m ³	1063		
15 d.2	D-02.00.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 6 km - odwodnienie ulicy	m ³	56		
16 d.2	D-02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywóz nadwyżki gruntu na dalsze 5 km	m ³	1114		
17 d.2		Dowóz gruntu na wyrównawcze podsypki/nasypy z wbudowaniem - w pozycji uwzględnić koszty zakupu i dozożu kruszywa	m ³	10		
18 d.2	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	10		
19 d.2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	117		
3		Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża - CPV 45233250-6.				
20 d.3		Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki i oporniki	m ³	64.20		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	D- d.3 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane na ławie j.w. w technologii "na mokro"	m	61		
22	D- d.3 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione łukowe o wym. 15x22 cm, ustawiane na ławie j.w. w technologii "na mokro"	m	1114		
23	D- d.3 08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane na ławie j.w. w technologii "na mokro"	m	229		
24	d.3	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na podsypce cem. piask. z wyp. spoin zaprawą cementową	m	12		
4		Regulacja armatury - CPV-45233142-6.				
25	d.4	Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejących kablach tele-technicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych zabezpieczeń istniejących kabli (bez ich rozcinania) - dla celów rozliczenia powykonawczego	m	20		
26	d.4	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	28		
27	d.4	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	1		
28	d.4	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	13		
29	d.4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	35		
5		Nawierzchnie z kostki - CPV-45233220-7.				
30	D- d.5 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	2966		
31	D- d.5 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz.	m ²	2966		
32	D- d.5 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione skrzyżowania z progami najazdowymi)	m ²	151		
33	D- d.5 05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2815		
6		Odwodnienie ulicy				
34	d.6	plantowanie terenu	m ²	644		
35	D- d.6 03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu śr 500 mm	szt	13		
36	D- d.6 03.02.01	Kanał z rur PVC klasy S lite śr 160 mm	m	29		
37	D- d.6 03.02.01	Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich	m ²	29		
38	D- d.6 03.02.01	Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m ³	45		
39	d.6	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: