



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 09.02.2017 r

MZD 2/3/2017

## **Dotyczy : Rozbudowy drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – etap I od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej**

W dniu 06.02.2017 i 07.02.2017 r. wpłynęły zapytania do SIWZ.  
Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi

### **Pytania:**

1. SST D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie w p. 1.4 podaje zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0/45 natomiast w Tablicy 4 oraz w kosztorysie, opisie i przekrojach normalnych uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki (uziarnienie) należy zastosować na podbudowę z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie.
2. SST D-04.0.01 Podbudowa z betonu asfaltowego oraz kosztorys , opis i przekroje normalne podają zastosowanie mieszanki AC 16P 35/50 KR 3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 22P 35/50 KR 3
3. Ad. Kosztorys ofertowy poz. 11 część drogowa. Prosimy o szczegółowe podanie obmiarów i rodzaju elementów nie zinwentaryzowanych, a przeznaczonych do rozbiórki . Powyższe dane nie umożliwiają prawidłowej wyceny tej pozycji.
4. Ad kosztorys ofertowy poz. Nr 12 część drogowa. Prosimy o szczegółowe podanie rodzaju i ilości urządzeń do regulacji pionowej . powyższe dane nie umożliwiają prawidłowej wyceny tej pozycji.
5. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 38 część drogowa. Pozycja o takiej samej nazwie i ilości występuje w kosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej w nr 37 . Prosimy o wyjaśnienie
6. W SST 01.02.04 w punkcie 9 jest zapis „o rozbiórce przewiezieniu we wskazane miejsce i wbudowaniu płyt betonowych” Prosimy o wyjaśnienie czy taka pozycja ma być kalkulowana , jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju płyt i ich ilości w m2.
7. Prosimy o potwierdzenie, iż na powyższym zadaniu nie ma konieczności usunięcia drzew. Jeśli ma być usunięcie , to prosimy o podanie ilości i średnicy drzew.
8. Wg kosztorysu ofertowego branży drogowej poz. Nr 23 jest beton C3/4 gr 10 cm pod zjazdy, natomiast w opisie technicznym w punkcie 2.2 e jest podbudowa gr 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
9. Prosimy o wyjaśnienie gdzie w kosztorysie znajdują się pozycje z opisu technicznego z punktu 2.2 „konstrukcja nawierzchni wysp środkowych – podbudowa z betonu B 10 gr 20 cm oraz podbudowa z C ¾ gr 15 cm? Jeśli brak jest tych pozycji to prosimy o korektę kosztorysu.
10. Prosimy o potwierdzenie, iż na powyższym zadaniu nie ma konieczności wbudowania opornika 12x25 cm
11. Czy na w/w budowę można przedstawić referencje na rury PCV, PP, betonowe i żelbetowe od śr 400 mm i powyżej?

### **Odpowiedzi:**

- Ad.1. Na podbudowę należy zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/31,5 mm.  
W SST D- 04.04.02 zostanie wprowadzona zmiana przed rozpoczęciem robót.
- Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na podbudowę mieszanki AC 22P 35/50.
- Ad. 3. W pozycji nr 11 część drogowa w kolumnie „cena jednostkowa” należy wpisać „0”  
(nie wyceniać)
- Ad. 4 Pozycja nr 12 - należy wykonać regulację 7 szt. włączów studni rewizyjnych betonowych . Podane wyżej 7 szt. będzie stanowić 1 kpl.
- Ad. 5. W pozycji 38 kosztorysu ofertowego części drogowej w kolumnie „cena jednostkowa” należy wpisać „0” (nie wyceniać) – ta sama rura osłonowa została ujęta w kosztorysie ofertowym pozycja nr 37 - kanalizacja deszczowa
- Ad..6 Postępowanie nie obejmuje rozbiórki i wbudowania płyt betonowych
- Ad. 7 Postępowanie nie obejmuje usunięcia drzew
- Ad. 8 Podana w kosztorysie ofertowym w pozycji nr 23 podbudowa C  $\frac{3}{4}$  grub. 10 cm ma zostać wykonana na chodniku
- Ad.9 Zamówienie nie obejmuje wykonania konstrukcji nawierzchni wysp środkowych  
Zamówienie natomiast obejmuje wykonanie wyspy kierunkowej (kostka czerwona na konstrukcji jezdni zamiast betonu asfaltowego)
- Ad.10 Na zadaniu nie ma konieczności wbudowania opornika 12x25 cm
- Ad. 11 Zamawiający uzna spełnienie warunku ( w rozdz. IV pkt 2c2 w SIWZ) jeżeli zostaną przedstawione referencje na wykonanie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej .z rur PVC, PP, betonowe i żelbetowe śr 400 mm i powyżej.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg  
w Ostrowie Wielkopolski  
mgr inż. Marcin Wieruchowski