

Kosztorys ofertowy

ul Kujawska
chodnik i ścieżka rowerowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	620		
2 d.1	D-01.02.02	zdjęcie humusu grub. 0,15 cm	m2	1987		
3 d.1	D-01.02.02	Wywóz humusu na składowisko i koszt składowania	m2	298.05		
4 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	150.69		
5 d.1	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 5km + koszt składowania	m3	150.69		
6 d.1	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	80		
7 d.1		Zakup i dowóz piaseku na wykonanie nasypów	m3	80		
2		Ścieżka rowerowa bitumiczna				
8 d.2	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,0313m3/mb)	m3	38.81		
9 d.2	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1240		
10 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	900		
11 d.2	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5,0 MPa o gr 10 cm	m2	900		
12 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm o gr. 10 cm	m2	900		
13 d.2	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m	m2	900		
14 d.2	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
15 d.2	D-10.11.01`	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2		
16 d.2	D-05.03.05	Wastwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm	m2	900		
3		Zjazdy z kostki betonowej				

17 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m3/mb)	m3	2.32		
18 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	54		
19 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	147		
20 d.3	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5,0 MPa o gr 15 cm	m2	147		
21 d.3	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu 7/9 Rm = 7,5 MPa grub. 15 cm	m2	147		
22 d.3	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	147		
4	Chodnik					
23 d.4	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	620		
24 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	940		
25 d.4		Podsypka cementowo piaskowa grub. 10 cm	m2	940		
26 d.4	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.6 cm	m2	940		
5	Oznakowanie poziome i pionowe					
27 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6		
28 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	6		
29 d.5	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - symbole malowane ręcznie	m2	18.56		
6	Obsługa gedyzyjna					
30 d.6	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
31 d.6		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
32 d.6	D-01.03.04	Zabezpieczenie sieci telefonicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli , zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z zagęszczeniem + taśma ostrzegawcza)	m	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: