

Kosztorys ofertowy

ul. Łanowa - kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Łanowa						
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.372		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	962.92		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	55.8		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	1018.72		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	654.42		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	360.82		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	654.42		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	934.89		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	1018.46		
10 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	372		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite	m	372		
12 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. trójniki 315 mm/160 mm	szt	17		
13 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
14 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 1,5 mm	kpl	1		

15 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 ,0 mm	kpl	1		
16 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 ,5 mm	kpl	4		
17 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 3 mm	kpl	2		
18 d.1		Studnia kaskadowa gł. do 2,5 m	kpl	1		
19 d.1		włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studni	kpl	2		
20 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	372		
21 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	1488		
22 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
23 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie	m	372		
2	Popozostałe roboty					
24 d.2		Igłofiltry wpułkiwane w grunt	szt	95.00		
25 d.2		Pompowanie wody	szt	50		
26 d.2		Rozebranie płyt drogowych żelbetowych	m2	650		
27 d.2		Wykonanie koryta - gł. 15 cm pod czasowe drogi kołowe z wywozem urobku	m2	650		
28 d.2		podsyпка piaskowa grub. 10 cm	m2	650		
29 d.2		Układanie płyt drogowych	m2	650		
30 d.2		Przewóz płyt drogowych na odl. do 2 km	m3	97.5		
31 d.2		likwidacja istniejącego kanału deszczowego śr 300 mm - wykop, rozebranie, zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem lub zamulenie z częścią rozbiórką studni - szt 3	m	210		

32 d.2		Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego grub. 12 cm	m2	36		
33 d.2		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	32		
34 d.2		Odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	32		
35 d.2		odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa podbudowy grub. 7 cm	m2	36		
36 d.2		odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grub. 5 cm	m2	36		
37 d.2		wywóz materiałów z rozbiórki i koszt składowania	m3	3.84		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: