

kosztorys ofertowy

ul. Łanowa
przebudowa sieci teletechnicznej

.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Łanowa - kolizja (roboty teletechniczne)						
1	D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami przeciskiem hydraulicznym z powrotnym wciąganiem rur - rura RHDPEp 110/6,3 mm	m	10.5		
2	D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami wykopem otwartym z wymianą gruntu	m3	9		
3	D-01.03.04	Montaż rur dwudzielnych RHDPEp 110/6,3 w wykopie	m	9		
4	D-01.03.04	Wykonanie wykopu liniowego wywozem gruntu z zasypaniem dowiezionym piaskiem	m3	84		
5	D-01.03.04	Układanie rury osłonowej doziemne - RHDPE 40/3.7	m	140		
6	D-01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej + koszt kabla (kabel XzTKMXpw 5x4x0,5)	m	165		
7	D-01.03.04	Przebudowa istniejącego złącza rozgałęźnego	złącze	1		
8	D-01.03.04	Pomiary prądem stałym	odcinek	1		
9	D-01.03.04	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości	odcinek	1		
10	D-01.03.04	Pomiar tłumienności zbieżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości	odcinek	1		
11	D-01.03.04	Uszczelnienie otworów rur osłonowych	szt	5		
12	D-01.03.04	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	szt	2		
13	D-01.03.04	Koszt nadzoru przebudowy kolizji	ryczałt	1		
14	D-01.03.04	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
15		Likwidacja istniejącego kabla (uwzględnić w inwentaryzacji)	m	158		
16		Zabezpieczenie istniejącej sieci rurą osłonową dwudzielną typu AROT 120 mm + wykop i zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem	m	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: