

Kosztorys ofertowy

ul Mazurska
chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	560		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	199.57		
3 d.1	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 5km + koszt składowania	m3	199.57		
2		Roboty rozbiórkowe				
4 d.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm	m2	13.10		
5 d.2	D-01.02.04	Rozbwiórka chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	33.80		
6 d.2	D-01.02.04	wywóz materiałów z rozbiórki i koszt składowania	m2	3.39		
3		Zjazdy z kostki betonowej				
7 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,043m3/mb)	m3	8.02		
8 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - połączenie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej	m	186.5		
9 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	196		
10 d.3	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5,0 MPa o gr 15 cm	m2	196		
11 d.3	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu 7/9 Rm = 7,5 MPa grub. 15 cm	m2	196		
12 d.3	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	196		
4		Chodnik				
13 d.4	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	721		
14 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	947.66		

15 d.4	D-04.02.01	Podsypka cementowo piaskowa grub. 10 cm	m2	947.66		
16 d.4	D-05.03.23	Warstwa ściernalna z betonowej kostki brukowej szarej gr.6 cm	m2	947.66		
5		Obsługa gedyzyjna				
17 d.5	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
18 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
19 d.5	D-01.03.04	Zabezpieczenie sieci telefonicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli , zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z zagęszczeniem + taśma ostrzegawcza)	m	42		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: