

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa ul. Niskiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.Długiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.350		
2 D- d.1	01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości	ha	0.050		
3 d.1		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	13.500		
4 d.1		Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	m ³	0.610		
5 d.1		Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm	m ²	18.500		
6 d.1		Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, na głębokość: 10cm	m	18.000		
7 d.1		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	3.000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
8 D- d.2	02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów, z wywiezieniem gruntu na odl. do 5 km - wg bilansu robót ziemnych	m ³	1255.320		
9 D- d.2	02.03.01	Mechaniczne wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp - pobocza i skarpy, wg bilansu robót ziemnych	m ³	49.100		
10 D- d.2	02.03.01	Formowanie i zagęszczenie mechaniczne nasypu - wg bilansu robót ziemnych	m ³	49.100		
3		ODWODNIENIE				
11 D- d.3	03.02.01	Ręczne wykonanie robót ziemnych, grunt kat. III - pod studzienki ściekowe i przykanaliki, z wywozem ziemi	m ³	94.900		
12 D- d.3	03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 20 cm	m ²	68.000		
13 D- d.3	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	98.400		
14 D- d.3	03.02.01	Studzienka o śr. 425 mm -zamknięcie rurą teleskopową, z kratą żeliwną D 400 podłączenie do przykanalików z zastosowaniem kształtek kanalizacyjnych PP	szt	14.000		
15 D- d.3	03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, przez osadzenie króćca rury PP-b, z wykuciem otworów, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	14.000		
16 d- d.3	03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i wpusty, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m ³	76.980		
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDZIA				
17 D04.01.0 d.4 1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV. Po robotach ziemnych i rozbiórkowych.	m ²	1846.400		
18 D- d.4	08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m ³	44.300		
19 D- d.4	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	739.800		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	D-d.4 04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o $R_m=2,5$ MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1846.400		
21	D-d.4 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1846.400		
22	D-d.4 04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej	m ²	1846.400		
23	D-d.4 04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm, z transportem z odl. 10 km	m ²	1846.400		
24	D-d.4 04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	m ²	1846.400		
25	D-d.4 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltowych w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	1846.400		
26	D-d.4 05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. po zagęszczeniu 5 cm, transport z odl 10 km	m ²	1846.400		
5		ROBOTY POZOSTAŁE				
27	d.5	Regulacja pionowa: włączów kanałowych	szt	7.000		
28	d.5	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych	szt	7.000		
29	D d.5 06.01.01	Plantowanie skarp	m ²	118.100		
30	d.5	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: