

Kosztorys ofertowy

ul. Osiedle Leśne

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul..Osiedle Leśne kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.315		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	823.48		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	47.17		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	870.34		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	870.34		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	799.79		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	559.86		
8 d.1	D.02.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	239.93		
9 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	799.78		
10 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	314.5		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 315 mm	m	314.5		
12 d.2	D.03.02.01	Trójnik 315/160 mm	szt	8		
13 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane (szczelne) o śr 1000 mm do gł. 2,5 m z włazem żeliwnym typ. ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem.	stud.	1		

14 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane (szczelne) o śr 1000 mm do gł. 2 m z włazem żeliwnym typ. ciężki D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem.	stud.	1		
15 d.2	D-03.02.01	Studnie WAVIN śr 425 mm zamknięte rurą teleskopową	szt	8		
3		Pozostałe roboty				
16 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	1260		
17 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
18 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
19 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	150		
20 d.3		Pompowanie wody	godz.	100		
21 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	314.5		
22 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	314.5		
23 d.3		włączenie kanału śr 315 mm do istniejącej studni	kpl	1		
24 d.3		Przejścia budowanejn kd przez istniejące studnia kan sanitarnej	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: