

Wytyczne do projektowania

L.p.	Nazwa zadania	Zakres robót	Orientacja ulicy (m)	Klasa ulicy	Kategoria ruchu	Uwagi
1	ul. Azaliowa	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 3. Przepust drogowy, pozwolenie wodnoprawne	660	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje Wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 3. Pozwolenie wodnoprawne (przepust)
2	ul. Cyprysowa - od ul. Jastrzębiej długość 90 m	1. Kanalizacja deszczowa w ul. Jastrzębiej długość ok. 60 m 2. Kanalizacja deszczowa i nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w ul. Cyprysowej długość ok. 90 m	k.d. 150 naw. 90	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
3	ul. Dożynkowa - od ul. Kasztanowej do ul. Przymiejskiej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 3. Wykonanie projektów podziału 1 szt. działki	220	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 3. Wykonanie projektów podziału 1 szt. działki 4. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID 5. Przygotowanie wniosku ZRID.
4	ul. Grabowa - od ul. Olchowej do ul. Drzymały	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	220	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
5	ul. Grodzieńska	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	550	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 3. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID 4. Przygotowanie wniosku ZRID.
6	ul. Grunwaldzka - ścieżka rowerowa od ul. Limanowskiego do ul. Brackiej	Nawierzchnia ścieżki rowerowej	800			Ścieżka rowerowa bitumiczna

7	ul. Jastrzębia - od ul. do Cyprysowej ul. Drzymały	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	150	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
8	ul. Jaśminowa	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	580	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
9	ul. Kamienna - ścieżka rowerowa od ul. Klasztornej do ul. Cichej	Nawierzchnia ścieżki rowerowej	1 400			Ścieżka rowerowa bitumiczna
10	ul. Krakowska - od ul. Kujawskiej do ul. Grunwaldzkiej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Jezdnia 3. Chodniki 4. Ścieżka rowerowa	380	L	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Jezdnia bitumiczna 3. Chodniki z kostki betonowej 4. Ścieżka rowerowa bitumiczna
11	ul. Kukulcza - od ul. Klasztornej do ul. Słowikowej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	150	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
12	ul. Łąkowa - od ul. Przymiejskiej do ul. Radłowskiej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	600	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
13	ul. Mała	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	100	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
14	ul. Morelowa - od ul. Klasztornej do ul. Południowej + 100 m	1. Kanalizacja deszczowa 2. Jezdnia 3. Chodniki 4. Przepust drogowy 5. Pozwolenie wodnoprawne na wyk. urządzeń wodnych (przepust, wylot kanaliz. deszczowej do ziemi tj. rowu) 6. Decyzja środowiskowa	1 200	L	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 3. Pozwolenie wodnoprawne (przepust) 4. Decyzja środowiskowa

15	ul. Oliwkowa - na dług. wydzielonego pasa drogowego dług. ok. 550 m	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	550	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
16	ul. Południowa - od ul. Malinowej do ul. Morelowej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	350	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
17	ul. Poprzeczna	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	120	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
18	ul. Poziomkowa	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	250	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
19	ul. Północna - od ul. Limanowskiego do ul. Torowej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	80	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
20	ul. Skowronkowa - od ul. Strzeleckiej do Sowiej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	400	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
21	ul. Sowie - od ul. Klasztornej do ul. Wiśniowej	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 3. Przepust drogowy, pozwolenie wodnoprawne	400	D	Kr-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
22	ul. Szczecińska	1. 2Kanalizacja deszczowa 2. Jezdnia 3. Chodniki	300	L	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Jezdnia bitumiczna 3. Chodniki z kostki betonowej
23	ul. Ściegiennego	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	170	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej

24	ul. Wiosenna	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	100	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej
25	ul. Zimowa	1. Kanalizacja deszczowa 2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego	180	D	KR-2	1. Kanał deszczowy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ”Wodkan” SA (o warunki techniczne występuje wykonawca) 2. Ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej

Uwaga:

1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
2. Projekty należy wykonać łącznie z projektem docelowej organizacji ruchu
3. W projektach, w których należy uzyskać pozwolenie na budowę, dokonać zgłoszenia budowy z projektem budowlanym lub wystąpić o decyzję ZRID, należy wykonać mapę do celów projektowych - w pozostałych dopuszcza się aktualną mapę do celów opiniotwórczych.
4. Dla wszystkich projektów należy uzyskać mapę ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów - o wypisy może wystąpić zamawiający, po wcześniejszym przekazaniu przez Wykonawcę zestawienia działek zajętych pod inwestycję – z wyszczególnieniem nr działek i nr obrębów.
5. W projekcie budowy kanału deszczowego należy zaprojektować wyprowadzenia w celu odwodnienia przyległych posesji (w obrębie pasa drogowego) oraz wyprowadzenia poza pas drogowy w ulice poprzeczne.
6. Wyprowadzeń do posesji nie uwzględniać w projektach budowlanych: do wniosku o pozwolenie na budowę, do zgłoszenia budowy z projektem budowlanym oraz do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wyprowadzenia należy uwzględnić w projekcie wykonawczym)
7. W zależności od zakresu projektu należy przygotować wymagane dokumenty do wniosku:
 - o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
 - o zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym
 - o zgłoszeniu robót budowlanych
 - o wydanie decyzji ZRID

7. Oczekiwany termin wykonania:

31.08.2017 r. - zadanie nr 2 i 19

11.12.2017 r. – pozostałe zadania tj. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2, 22, 23, 24, 25.