

Kosztorys ofertowy

ul. Przechodnia - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przechodnia w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.109		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12.500		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	0.630		
4 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odl. 5 km	m3	1.200		
2		Wpusty deszczowe z przykanalikami				
5 d.2	D-03.02.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 km (grunt kat. I-II)	m3	11.700		
6 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m2	10.200		
7 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	3.000		
8 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	9.000		
9 d.2		zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	11.000		
10 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi	m3	11.000		
11 d.2		Zakup piasku na wykonanie zasyпки	m3	11.000		
3		ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE				
12 d.3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów , z wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	294.600		
13 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	306.300		
14 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego po robotach ziemnych	m2	620.000		
15 d.3	D-08.01.01	Ławy z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe	m3	11.100		
16 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce cem. piask.	m	236.000		

17 d.3	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	620.000		
18 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z chudego betonu C 8/10 o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pielęgnowane piaskiem i wodą)	m2	620.000		
19 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	584.200		
20 d.3		Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej	m	89.500		
21 d.3		Ręczne plantowanie nawierzchni gruntu rodzimego	m2	219.000		
4	ROBOTY POZOSTAŁE					
22 d.4	D-01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	6.000		
23 d.4	D-01.03.07	Regulacja pionowa: zawory	szt	6.000		
24 d.4		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	1.000		
5	OZNAKOWANIE PIONOWE					
25 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt	2.000		
26 d.5	D-07.02.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: