

Kosztorys ofertowy

ul. Rabczyńska  
jezdnia i zjazdy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni</b>				
1 d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.242		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km:	m3	931		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	931		
4 d.1	D-02.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezonego piasku	m3	41		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	931		
6 d.1	D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
7 d.1	D-10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4		
8 d.1	D-10.03.01	regulacja studni telekomunikacyjnych - nadbudowa betonem	szt	2		
9 d.1	D-02..01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1610.00		
10 d.1	i D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub 15 cm (zjazdy i opornik)	m2	185.17		
11 d.1	D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub 20 cm (jezdni i ściek)	m2	1270		
12 d.1	D-04.06.01	wykonanie podbudowy z betonu C8/10 grubość warstwy 20 cm (jezdni, zjazdy ściek )	m2	1382.00		
13 d.1	D-08.01.01	ława pod krawężnik C 12/15	m3	35		
14 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70		
15 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	401		
16 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	46		
17 d.1	D-08.01.01	ława pod opornik C 12/15	m3	17.70		
18 d.1	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	271		

19 d.1	D-08.05.05	Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - 3 rzędy	m2	38		
20 d.1	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (jezdnia - kostka szara)	m2	1232		
21 d.1	i D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (zjazdu- kostka szara)	m2	112		
22 d.1		Nadbudowa betonowa nad korytkiem C 12/15 grub 10 cm	m2	63.28		
23 d.1	D-07.01.02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	5		
24 d.1	D-07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7		
25 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
26 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.1		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	720		
28 d.1	D-10.02.01	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi A 110 PS (lub równoważne)	m	18		
29 d.1	D-10.02.01	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi A 160 PS (lub równoważne)	m	57		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**