

Kosztorys ofertowy

ul. Rabczyńska - odwodnienie ulicy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>odwodnienie ulicy</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.116		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	5.39		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	1.95		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	7.34		
5 d.1	D-- 03.02.01	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	7.34		
6 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	13		
7 d.1	D-03.02.01	zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	7.34		
8 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	7.34		
9 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wylot do istniejącego rowu	m	3.5		
10 d.1	D-03.02.01	Osadnik o średnicy 1200mm ( gł. do 2,5 m) w gotowym wykopie Vcz =2,0 m3 kompletny posadowiony na podbudowie betonowej C12/15 grub. 20 cm	studnia os	1.00		
11 d.1	D-03.02.01	Szalunek skrzynkowy	m2	20		
12 d.1	D-03.02.01	Montaż kłapy burzowej typu RIA KVI Dn 250	szt	1.00		
13 d.1	D-03.01.01	Przepust z rur PECOR OPTIMA śr 300 mm	m	13		
14 d.1		Umocnienie wylotu rowu - ścianka czołowa wylewana z betonu C8/10	m2	4		
15 d.1	D-06.01.02	umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie płytami JUMBO	m2	78		

16 d.1		umocnienie dna wykopanego rowu korytkami żelbetowymi typu KKP z nakrywą typu ZET, na podbudowie betonowej C8/10 grub 5 cm (lub inne o tych szmych parametrach)	m	116.5		
17 d.1		Montaż krat zeliwnych stałych- wpusty na wjazdach o masie do 0,15 t, wraz z kompletem mocowań	szt	7		
18 d.1	B-02.02.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia metoda tradycyjną (konstrukcja odciążająca nad przepustami) - sortowanie , oczyszczenie i prostowanie prętów -cięcie i gięcie prętów przenoszenie przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu -montaz zbrojenia (na podstawie dokumentacji projektowej lub zestawień stali)	t	0.22		
19 d.1	B-02.02.00	Betonowanie drobnych elementów betonowych lub żelbetowych betonem C20/25 -ułożnie i zagęszczenie betonu w gotowym deskowaniu wraz z obetonowaniem elementów stalowych - wyrównanie górnej powierzchni elementu -pielęgnowanie betonu konstrukcja odciążająca nad przepustami.	m3	4.90		
20 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
<b>2</b>		<b>Konserwacja rowu</b>				
21 d.2	D-09.01.03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowu	m2	132		
22 d.2	D-09.01.03	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m + koszt wywozu	m2	132		
23 d.2	D-09.01.03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. grub.warstwy odmulanej 10 cm	m	132		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**