

Kosztorys ofertowy

ul. Rejtana  
chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt 35x35x5 cm	m2	79.10		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych	m2	11		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych	m2	42		
4 d.1		Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 20 cm	m2	2		
5 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym	m3	12.3		
6 d.1		koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	12.3		
<b>2</b>		<b>Chodnik</b>				
7 d.2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	146.58		
8 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	146.58		
9 d.2	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,037m3/mb)	m3	8.49		
10 d.2	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	229.5		
11 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	698		
12 d.2	D-04.06.01	Warstwa podebudowy - mieszanka związana cementem C 3/4- gr. 10 cm	m2	698		
13 d.2	D-05.03.23a	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kolor - szary)	m2	698		
<b>3</b>		<b>Zjazdy</b>				
14 d.3	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	70.2		
15 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	70.2		
16 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m3	8.73		

17 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	208		
18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	269.10		
19 d.3	D-04.06.01	Warstwa podbudowy - mieszanka związana cementem C 3/4 o gr 15 cm	m2	269.10		
20 d.3	D-05.03.23a	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kolor - grafitowy)	m2	269.10		
<b>4</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza całości robót</b>				
21 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**