

Kosztorys ofertowy

ul. Rzemieślnicza - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rzemieśnicza w Ostrowie Wielkopolskim</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.187		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej	m2	4.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemetowo-piaskowej	m	43.000		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	2.150		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7 cm	m2	22.000		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm .	m2	14.000		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu grub. 15 cm	m2	135.600		
8 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odl. 5 km	m3	32.300		
<b>2</b>		<b>Wpusty deszczowe z przykanalikami</b>				
9 d.2	D-03.02.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 km (grunt kat. I-II)	m3	15.600		
10 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m2	13.600		
11 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	4.000		
12 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	12.000		
13 d.2		zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	14.000		
14 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	14.000		
15 d.2		Zakup piasku na wykonanie zasyпки	m3	14.000		
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE</b>				
16 d.3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów , z wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	612.300		

17 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	627.900		
18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego po robotach ziemnych	m2	1150.000		
19 d.3	D-08.01.01	Ławy z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe	m3	19.870		
20 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce cem. piask.	m	422.700		
21 d.3	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1150.000		
22 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z chudego betonu C 8/10 o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pielęgnowane piaskiem i wodą)	m2	1150.000		
23 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	1075.000		
24 d.3		Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej	m	186.500		
25 d.3		Ręczne plantowanie nawierzchni gruntu rodzimego	m2	545.800		
<b>4</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
26 d.4	D-01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	8.000		
27 d.4	D-01.03.07	Regulacja pionowa: zawory	szt	10.000		
28 d.4		Wykonanie przepustów - zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną grubościenną śr 110 mm	m	30.000		
29 d.4		Przełożenie kabla energetycznego nn poza pas drogowy	m	50.000		
30 d.4		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	1.000		
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
31 d.5	D-07.02.01	Przestawienie znaków drogowych wraz ze słupkami (D-40 i D-41)	szt	1.000		
32 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt	2.000		
33 d.5	D-07.02.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**