

Kosztorys ofertowy

ul. Rzemieśnicza - kanał deszczowy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.139		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	277.2		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	69.3		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	346.5		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	346.5		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	313.9		
7 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	313.9		
8 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	313.9		
9 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	139		
2		Roboty konstrukcyjne				
10 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 315 mm	m	139		
11 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie (z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym) wykonana na istniejącym kanale deszczowym śr 500 mm	stud.	1		
12 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2,5 m w gotowym wykopie (z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	1		

13 d.2	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne typu WAVIN śr 415 zamknięte rurą teleskopową	stud.	2		
3		Pozostałe roboty				
14 d.3	D-03.02.01	Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	310		
15 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
16 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą	m	139		
17 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	139		
18 d.3		Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 20 cm	m2	4		
19 d.3		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 12 cm	m2	4.5		
20 d.3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cem. piask.	m2	5		
21 d.3		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m2	4		
22 d.3		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm	m2	4.5		
23 d.3		warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	4.5		
24 d.3		Rozebranie podbudowy z betonu grub. 15 cm	m2	41		
25 d.3		Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	2		
26 d.3		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0.1		
27 d.3		Wywiezienie gruzu z rozbiórki	m3	10.2		
28 d.3		koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	10.2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: