

Kosztorys ofertowy

ul Taczaka
kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Taczaka						
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.61		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	157.20		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	7.50		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	164.70		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	45.36		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	105.84		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	151.20		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	151.20		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	164.70		
10 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	160.50		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.200 mm lite	m	61		
12 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. trójniki 200 mm/160 mm	szt	3		
13 d.1	D-03.02.01	Nakładka IN-SITU śr 160 mm	szt	3		
14 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		

15 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 m	kpl	2		
16 d.1	D-03.02.01	Studnia rewizyjna betonowa szczelna śr 1000 mm z włazem żeliwnym D400z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włazu pierścieniem gł do 2 m - wybudowana na istniejącym kanale w ul. Sowińskiego	kpl	1		
17 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	61		
18 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	183		
19 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
20 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	61		
2		Demontaż istniejącego kanału deszczowego				
21 d.2	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	96		
22 d.2	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	96		
23 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	96		
24 d.2		Demontaż istniejącego kanału deszczowego śr 160 mm + wywóz + koszt składowania	m	80		
25 d.2		zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem	m3	96		
26 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	96		
27 d.2		Przełączenie uistniejących przyłączy kanalizacji deszczowej do nowego kanału	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: