

kosztorys ofertowy

ul. Trzciniowa jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Trzcinowej w Ostrowie Wilkp,</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.180		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej	m2	4.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyokrąglenie krawężników na skrzyżowaniu z ul . Ceglową	m	9.000		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	0.540		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej	m3	41.000		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 cm	m2	37.000		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 10cm - skrzyżowanie z ul. Ceglową.	m2	26.200		
8 d.1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm.	m2	26.200		
9 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odl. 5 km	m3	11.470		
<b>2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
10 d.2	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów , z wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	639.160		
11 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego po robotach ziemnych	m2	906.700		
12 d.2	D-08.01.01	Ławy z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe	m3	21.140		
13 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe typu najazdowego o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	364.600		
14 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach: 12x25 cm - na ławie betonowej w miejscu połączenia nawierzchni w ulich Ceglowej i Wiklinowej.	m	31.000		
15 d.2	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	906.700		

16 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	906.700		
17 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	906.700		
<b>3</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
18 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	3.000		
19 d.3	D-01.03.07	Regulacja pionowa: zawory	szt	7.000		
20 d.3		Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi grubościennymi	m	10.500		
21 d.3		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	1.000		
<b>4</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
22 d.4	D-07.02.01	Likwidacja znaków drogowych wraz ze słupkami	szt	4.000		
23 d.4	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych $\varnothing$ 70 mm	szt	4.000		
24 d.4	D-07.02.01	Znaki drogowe - kwadratowe i prostokątne	szt	4.000		
25 d.4	D-07.02.01	Znaki drogowe - trójkątne o boku 90 cm , folia II gen.	szt	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**