

Kosztorys ofertowy

ul. Trzciniowa kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Trzcinowej w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.180		
2 d.1	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów pod kanał deszczowy i studnie rewizyjne, z zabezpieczeniem ścian wykopów i wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km	m3	309.100		
3 d.1	D-02.01.01	Ręczne wykonanie robót ziemnych, grunt kat. III - pod studzienki (wpusty uliczne) i przykanaliki, z wywiezieniem ziemi na odl. do 5 km	m3	98.000		
4 d.1	D02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych - kanał i studnie rewizyjne, z zagęszczeniem mechanicznym, grunt kat. II dowieziony	m3	276.000		
5 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	64.600		
6 d.1		Zagęszczenie nasypów	m3	340.600		
2		WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
7 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod rurociąg kanalizacyjny wykonane z piasku, o grubości: 20 cm	m2	96.600		
8 d.2	D-03.02.01	Wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z rur PVC klasy S lite, łączonych na wcisk o średnicy 250 mm, w gotowym wykopie	m	161.000		
9 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjnych betonowych szczelnych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym D400 (gł. do 2,5 m)	szt	5.000		
10 d.2	D-03.02.01	Studzienki o śr. 500 mm -z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400 podłączenie do przykanalików z zastosowaniem kształtek kanalizacyjnych śr 160 mm	szt	10.000		
11 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki wykonywane z piasku, o grubości 20 cm	m2	12.400		
12 d.2	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC klasy S lite łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	20.600		
13 d.2	D-03.02.01	Włączenie istniejącego przyłącza kd śr 250 mm do studni	szt	1.000		

14 d.2	D-03.02.01	Monitoring powykonawczy kamerą	m	161.000		
15 d.2	D-03.02.01	ułożenie węża drenarskiego z włączeniem do studni	m	161.000		
16 d.2	D-03.02.01	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	1.000		
17 d.2	D-03.02.01	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1.000		
18 d.2		Umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	805.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: