

Kosztorys ofertowy

ul. Wańkowicza - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt 35x35x5 cm	m2	543		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych	m2	3		
3 d.1		Rozebranie krawężników betonowych	m	362		
4 d.1		Rozebranie ław z betonu	m3	16.29		
5 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odl 6 km	m3	32.88		
6 d.1		koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	32.88		
2		Chodnik				
7 d.2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	103.73		
8 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	103.73		
9 d.2	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,037m3/mb)	m3	10.49		
10 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	360		
11 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	468.68		
12 d.2	D-04.05.01	Warstwa podebudowy - mieszanka związana cementem C 3/4- gr. 15 cm	m2	468.68		
13 d.2	D-05.03.23	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kolor - szary)	m2	468.68		
3		Zjazdy				
14 d.3	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	34		
15 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	34		
16 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m3	2.7		

17 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60		
18 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	161		
19 d.3	D-04.05.01	Warstwa podbudowy - mieszanka związana cementem C 3/4 o gr 15 cm	m2	161		
20 d.3	D-05.03.23	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kolor - grafitowy)	m2	161		
4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
21 d.4		Roboty pomiarowe trasa dróg w terenie równinnym	m	362		
22 d.4	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
5		Krawężniki				
23 d.5	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C 12/15	m3	29.86		
24 d.5	D-08.01.01	krawężniki betonowe 30x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	362.30		
6		Pozostałe roboty				
25 d.6		zabezpieczenie kabli energetycznych rurą RHPDE dw śr 160 mm	m	56.4		
26 d.6		Regulacja wysokościowa zaworów	szt	6		
27 d.6		Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	kpl	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: