

kosztorys ofertowy

ul. Wańkowicza
ścieżka rowerowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży	m	38		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x20 cm	m	200		
3 d.1		Rozebranie ław pod krawężniki	m3	9		
4 d.1	D-01.02.04	rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	57		
5 d.1		Wywóz materiałów z rozbiórki i koszt składowania	m3	3.26		
2		Roboty pomiarowe i inwentaryzacja				
6 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	200		
7 d.2	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
3		Krawężniki				
8 d.3	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C 12/15	m3	16.4		
9 d.3	D-08.01.01	krawężniki betonowe 30x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	200		
4		Ścieżka rowerowa				
10 d.4	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem na odl do 7 km	m3	104		
11 d.4	D-08.01.01	Ława pod obrzeża z betonu C 12/15 z oporem	m3	15.2		
12 d.4	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieżka rowerowa i zjazdu	m	350		
13 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	400		
14 d.4	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm	m2	400		
15 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm	m2	400		
16 d.4	D-04.03.01	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m2	m2	400		
17 d.4	D-05.03.05	Beton asfaltowy AC8 S 50/70 gr. 4cm	m2	400		

5		Zjazdy				
18 d.5	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem na odl. do 7 km	m3	7.21		
19 d.5	D-08.01.01	Ława pod opornik z betonu C 12/15 z oporem	m3	0.81		
20 d.5	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m3	18		
21 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	28		
22 d.5	D-04.04.02	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15cm	m2	28		
23 d.5	D-05.03.23a	Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	28		
24 d.5	D-05.03.23a	Kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	28		
6		Oznakowanie poziome i pionowe				
25 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - zdjęcie znaków	szt.	2		
26 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
7		Pozostałe roboty				
27 d.7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5		
28 d.7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	7		
29 d.7		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	111.21		
30 d.7		Plantowanie terenu	m2	120		
31 d.7		Rura osłonowa typu AROT śr 110 mm	m3	35		
32 d.7		Rura osłonowa typu AROT śr 160 mm	m3	70		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: