

kosztorys ofertowy

ul. Warmińska
(od Toruńskiej do Pomorskiej)

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Warmińska w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.097		
2 d.1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 10 cm	m	6.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 10 cm	m2	18.000		
4 d.1		Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km i koszt składowania	m3	1.800		
2		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.2	D-02.01.01	wykonanie robót ziemnych , grunt kat. III - pod wpusty uliczne i przykanaliki,	m3	27.000		
6 d.2	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych - przykanaliki i studzienki ściekowe, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt kat. II dowieziony	m3	27.000		
7 d.2		Wywiezienie ziemi z wykopów, leżącej na odkładzie na odl. do 6 km wraz z kosztem składowania	m3	27.000		
3		WYKONANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
8 d.3	D-03.02.01	Studzienki o śr. 500 mm , z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną D 400	szt	3.000		
9 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod przykanaliki i studzienki ściekowe, wykonywane z piasku o grubości 20 cm	m2	18.000		
10 d.3	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	m	18.000		
11 d.3	D-03.02.01	Włączenie przykanalików do istniejących studni rewizyjnych, z zastosowaniem uszczelki "in situ".	szt	3.000		
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA				
12 d.4	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem gruntu na odl. 6 km	m3	253.000		
13 d.4		Koszt składowanie urobku z robót ziemnych	m3	253.000		
14 d.4	D-04.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z wykopu (koryto)	m3	41.000		
15 d.4		Wykonanie nasypów - grunt kat II dowieziony	m3	3.000		
16 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe z oporem.	m3	11.650		

17 d.4	D-08.01.01	Ławy z betonu C12/15 pod ścieki betonowa	m3	9.400		
18 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	200.840		
19 d.4	D-08.05.01	Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, w osi ulicy	m2	39.200		
20 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=5,0 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	555.910		
21 d.4	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=7.5 MPa grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	555.910		
22 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, w obrębie jezdni.	m2	555.910		
5		ROBOTY POZOSTAŁE				
23 d.5	D-01.03.07	Regulacja pionowa: studnie telekomunikacyjne	szt	1.000		
24 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: włazy kanałowe	szt	6.000		
25 d.5	D-10.11.01	Regulacja pionowa: zawory	szt	7.000		
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				
26 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych śr 70 mm	szt	2.000		
27 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe - prostokątne	szt	2.000		
28 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
7		UKŁADANIE PŁYT DROGOWYCH				
29 d.7		przewóz płyt drogowych na odl. do 2 km	m3	49.500		
30 d.7		wykonanie koryta gł 15 cm z odwozem gruntu i kosztem składowania	m2	330.000		
31 d.7		podsyпка piaskowa grub. 5 cm	m2	330.000		
32 d.7		Układanie płyt drogowych	m2	330.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: