

Kosztorys ofertowy

ul. Warmińska - kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne - wykop				
1 d.1	STI -01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym	m	163		
2 d.1	STI -01.03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (w tym komora startowa i odbiorcza)	m3	549.10		
3 d.1	STI-01.03	Dotatek za transport urobku na dalsze 6 km	m3	549.10		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	549.10		
5 d.1	jSTI -01.03	Umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	995		
2		Roboty ziemne - zasypka				
6 d.2	j.w.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	508.25		
7 d.2	D-02.00.00	Zakup i dowóz piasku na zasypanie zasyпки	m3	508.25		
3		Elementy sieci				
8 d.3	jSTI-01.04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	203.3		
9 d.3	jSTI -01.04	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (gł. do 3 m) z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	3		
10 d.3	STI -01.04	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (gł. do 2,5 m) z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	2		
11 d.3	STI-01.04.	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (gł. do 2 m) studnia z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	stud.	2		
12 d.3	STI -01.04	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	86		
13 d.3	jSTI-01.04	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	77		

14 d.3	STI-01.04	Przewiert pod skrzyżowaniem z ul. Toruńską maszyną do wierceń poziomych - montaż rury polietylenowej przeciskowej SDR 17 PN 10 śr 280 x 16,6 mm	m	24		
4		Obsługa gedezyjna oraz pozostałe roboty				
15 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
16 d.4		Monitoring powykonawczy robót	m	199		
17 d.4		Ułożenie węża drenarskiego wykopie z włączeniem do studni	m	163		
18 d.4		Igłofiltry z rurą wplukującą śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt	szt	40		
19 d.4		Pompowanie wody	godz	20		
20 d.4		Rozebranie płyt drogowych betonowych z ułożeniem w stosy w obrębie placu budowy	m2	600		
21 d.4		Układanie płyt drogowych (na ulicy Warmińskiej (po wykonaniu kanalizacji deszczowej)	m2	330		
22 d.4		Przewóz płyt na odległość do 2 km	m3	40.5		
23 d.4		Wykonanie koryta gł 15 cm z odwozem gruntu i kosztem składowania	m2	270		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: