

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa ul. Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.350		
2 D- d.1	01.02.01	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	550.000		
3 D- d.1	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm - chodniki	m ²	610.000		
4 D- d.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	m ²	133.250		
5 d.1		Usunięcie tarcz znaków drogowych	szt	15.000		
6 d.1		Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	szt	8.000		
7 D- d.1	01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	35.160		
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI Z DOPUSZCZENIEM PARKOWANIA				
8 D- d.2	04.04.01	Koryta w gruncie kategorii II-IV, - pogłębienie po rozebraniu płytek chodnikowych	m ²	513.300		
9 D- d.2	04.01.01	Koryta w gruncie kategorii II-IV, - w miejscu istniejącej zieleni	m ²	448.200		
10 D- d.2	04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m ³	272.400		
11 D- d.2	08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin zaprawą cementową	m	264.000		
12 D- d.2	08.01.01	Ława pod oporniki betonowe 12x25 cm, z oporem	m ³	3.900		
13 D- d.2	08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przy pos. 15d i 29d	m	65.500		
14 D- d.2	04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	961.500		
15 D- d.2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	961.500		
16 D- d.2	08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²	961.500		
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - WJAZDY INDYWIDUALNE				
17 D- d.3	04.01.01	Koryta w gruncie kategorii II-IV, - pogłębienie po rozebraniu istniejącej nawierzchni.	m ²	25.000		
18 D- d.3	04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m ³	10.750		
19 D- d.3	04.01.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	25.000		
20 D- d.3	04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	25.000		
21 D- d.3	08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m ²	25.000		
4		ROBOTY POZOSTAŁE				

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.4	D- 03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	19.000		
23 d.4	D- 03.02.01	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	szt	2.000		
24 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
5	OZNAKOWANIE PIONOWE					
25 d.5	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	9.000		
26 d.5	D- 07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm	szt	11.000		
6	OZNAKOWANIE POZIOME					
27 d.6		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²	11.710		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: