

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa ul. Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.350		
2 d.1	D-01.02.01	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	558.000		
3 d.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm - chodniki	m ²	490.000		
4 d.1		Usunięcie tarcz znaków drogowych	szt	3.000		
5 d.1		unięcie słupków do tablic znaków drogowych	szt	4.000		
6 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	33.320		
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZATOKI I PASY POSTOJOWE				
7 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach j.w. w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 46 cm.	m ²	375.200		
8 d.2	D-04.04.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m ³	172.600		
9 d.2	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m ³	8.500		
10 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	m	142.000		
11 d.2	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	375.200		
12 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	375.200		
13 d.2	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m ²	375.200		
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI WYŁĄCZNIE DLA RUCHU PIESZEGO				
14 d.3	D-04.04.01	Koryta w gruncie kategorii II-IV, - pogłębienie po rozebraniu płytek.	m ²	852.400		
15 d.3	D-04.04.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m ³	136.400		
16 d.3		Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z piasku	m ²	852.400		
17 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin piaskiem	m	315.400		
18 d.3	D-08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²	852.400		
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - WJAZDY INDYWIDUALNE				
19 d.4	D-04.01.01	Koryta w gruncie kategorii II-IV, - pogłębienie po rozebraniu istniejącej nawierzchni.	m ²	10.500		
20 d.4	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II	m ³	4.410		
21 d.4	D-04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	10.500		

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	D- d.4 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	10.500		
23	D- d.4 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (grafitowy)	m ²	10.500		
5	ROBOTY POZOSTAŁE					
24	D- d.5 03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2.000		
25	D- d.5 03.02.01	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	szt	8.000		
26	d.5	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.000		
6	OZNAKOWANIE PIONOWE					
27	D- d.6 07.02.01	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6.000		
28	D- d.6 07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm	szt	34.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: