

Kosztorys ofertowy

ul. 60 Pułku Piechoty

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt betonowych i betonu cementowego	m2	50.00		
2 d.1	D-01.02.04	wywiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko wraz z kosztami składowania	m3	7.50		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3 d.2	D-01.01..01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.04		
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE</b>				
4 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wykopem	szt.	1.00		
5 d.3	D-02.03.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z wykopem	m	2.00		
6 d.3	D-03.02.01	Zасыpywanie z zagęszczeniem piaskiem wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.0 m	m3	3.20		
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
7 d.4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z załadunkiem, wywozem urobku i kosztami składowania	m2	397.00		
8 d.4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika z załadunkiem, wywozem urobku i kosztami składowania	m2	15.00		
9 d.4	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm	m2	397.00		
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
10 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	412.00		
<b>6</b>		<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
11 d.6	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	102.50		
12 d.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	10.50		

13 d.6	D-08.03.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężnik i ściek z betonu C12/15	m3	6.15		
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
14 d.7	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.00		
15 d.7	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2.00		
<b>8</b>		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
16 d.8		Projekt organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót.	kpl	1.00		
17 d.8	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
18 d.8		Przestawienie latarni ulicznych na słupach betonowych	kpl	2.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**