

kosztorys ofertowy
A1. Powstańców Wielkopolskich - etap I

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Al. Powstańców Wielkopolskich						
1		Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe, inwentaryzacja powykonawcza, projekt organizacji ruchu				
1 d.1	D-01.01.01	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi	km	0.307		
2 d.1		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	ryczałt	1.00		
3 d.1	D-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza robót	ryczałt	1		
4 d.1	D-01.02.03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej	m2	34.45		
5 d.1	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	610		
6 d.1	D-01.02.03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	27.45		
7 d.1	D-01.02.03	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	179.48		
8 d.1	D-01.02.03	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej	m2	11.1		
9 d.1		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8x8 cm	m2	34.45		
10 d.1	D-01.02.03	Cięcie nawierzchni asfaltowej grub. 8 cm	m	614		
11 d.1	D-01.02.03	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8 cm	m2	70		
12 d.1	D-01.02.03	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm	m2	70		
13 d.1		Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 12 cm	m2	9		
14 d.1	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	29.82		
15 d.1	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za dalsze. 4 km	m3	29.82		
16 d.1	D-01.02.03	Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko Inwestora (płytki chodnikowe 35x35x5) - odl. do 5 km	m3	5.17		
17 d.1	D-01.02.03	Koszt składowania gruzu na składowisku	m3	29.82		

18 d.1	D-01.02.03	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
19 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14		
20 d.1		Regulacja pionowa studzienek włączów kanałowych	szt.	1		
21 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km	m3	90		
22 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	90		
23 d.1	D-02.01.01	Zасыpanie wykopów dowiezionym piaskiem	m3	90		
24 d.1	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów	m3	90		
25 d.1		Dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	90		
26 d.1		Ułożenie płytek chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej grub. 10 cm - materiał z rozbiórki	m2	12		
27 d.1		Odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (po wykonaniu odwodnienia ulicy)	m2	40		
28 d.1		warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 4 cm (po wykonaniu odwodnienia ulicy)	m2	40		
2		Podbudowy chodnik i wjazdy				
29 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	81.42		
30 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 1/2 (2,5 MPa) grub. 20 cm	m2	81.42		
31 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	338.58		
32 d.2	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1/2 (2,5 MPa) grub. 15 cm	m2	338.58		
3		Nawierzchnie (jezdnia + chodnik)				
33 d.3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni grub. średnio 5 cm	m2	1800		
34 d.3	D-05.03.05	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	1800		
35 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2	m2	1800		

36 d.3	D-05.03.05 b	nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grub. 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1800		
37 d.3	D-05.02.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	338.58		
38 d.3	D-05.02.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara)	m2	81.42		
4		Elementy ulic				
39 d.4	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	44.40		
40 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm najazdowy na podsypce cem.piaskowej	m	390		
41 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	216		
42 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej łukowe	m	28.26		
43 d.4		Ława betonowa pod ściek	m3	24.57		
44 d.4	D-08.05.03	Ściek z kostki betonowej grub. 8 cm - 2 rzędy	m2	122.84		
45 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem	m	150		
46 d.4	D-08.03.01	ława pod i obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	6.45		
47 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu	szt	8		
48 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite śr 160 mm (do studzienek ściekowych)	m	100		
5		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
49 d.5	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	szt	4		
50 d.5	D-07.02.01	Przestawienie znaku	szt	1		
51 d.5		Likwidacja istniejącego oznakowania wraz z wywozem na skład Inwestora (5 km)	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: